

**УТВЕРЖДАЮ**  
Председатель Закупочной комиссии  
АН ДОО «Алмазик»  
О. И. Маньшин  
«01» 08 августа 2018г.

### **Техническое задание.**

На выполнение работ по косметическому ремонту в детском саду №37 «Звездочка» филиала АН ДОО «Алмазик» в г. Удачный. по ул. Новый город 7 «А». Мирнинского района РС(Я), согласно технического задания. Срок выполнения работ с 06.06.2018 по 15.08.2018.

Выполнение работ по косметическому ремонту в детском саду №37 «Звездочка»: холл 1-2 этажа, пищеблок, прачечная, медицинский блок, спортивный зал, гр. «Северяночка» и гр. «Звездочка», кабинет логопеда.

Выполнение работы по замене входных дверей в детском саду №36 «Алмазик».

Документирование выполненных работ. При выполнении ремонтных работ скрытого характера необходимо оформление актов скрытых работ, с предоставлением фотоотчета, по установленной форме Заказчика.

*Весь демонтируемый материал пригодный для вторичного использования сдаётся на склад заказчика. (Пригодность материала для вторичного использования сортируется и определяется в присутствии заказчика). В случае если демонтируемый материал будет утилизирован без ведома заказчика, то на подрядную организацию будет выставлен штраф размере 10% от суммы контракта.*

1. По окончании электромонтажных работ Подрядчик за свой счет без последующего пере предъявления затрат Заказчику проводит необходимые испытания.

2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет необходимой технической документации: исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов), приемо-сдаточную документацию, сертификаты соответствия используемых строительных материалов, а именно линолеум, обои с образцами размером 100\*100 мм. в т.ч. предоставляет «Акт технической готовности электромонтажных работ», «Технический отчет (протокол испытаний) по проведенным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановке до 1000 В».

3. Оплата услуг в течении 30 дней по факту выполненных работ в объеме фактически выполненных работ.

Все работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденными постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80,
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденными постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123,
- Правила противопожарного режима в РФ;
- ГОСТ Р 54954 «Экологические требования к объектам недвижимости. Оценка соответствия».
- Федеральный закон № 384 – ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. От 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Требования к безопасности (безопасной эксплуатации машин и оборудования, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной механической, электрической, биологической, экологической безопасности и другое), санитарные (фитосанитарные) требования: в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

4. Работы персонала подрядной организации в электроустановках ЗАКАЗЧИКА оформляются в соответствии с действующими Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Допуск электротехнического персонала ПОДРЯДЧИКА на объекте ЗАКАЗЧИКА оформляется на правах командировочного персонала.

5. Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ: наименование видов и объемов товаров (материалов), работ, услуг, требования к ним, \*в т.ч. требования к качеству, техническим характеристикам, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика которые должны применяться в ходе выполнения работ, Участником размещения могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг). В ходе выполнения работ должны использовать материалы, соответствующие установленным законодательством ГОСТам к конкретному товару (ГОСТ 13579-78, 24045-94, 9573-96, 22245-90 и т.д.) На материалы, используемые при выполнении работ, должны иметься соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов Подрядчик должен представлять Заказчику по его требованию к началу производства работ. Участником размещения могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг).

Более подробные виды работ и используемых материалов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

**Количество, функциональные и технические требования  
к работам и применяемым материалам  
Детский сад №37 «Звездочка»**

<b>Холл первого этажа</b>				
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование дефекта</b>	<b>ед. изм.</b>	<b>объем работ</b>	<b>Примечание</b>
1	Снятие набела потолка	м2	225,0	
2	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	225,0	
3	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	225,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый.
4	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	225,0	
5	Расчистка стен масляной краски свыше 35%	м2	20,0	
6	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	20,0	
7	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	20,0	
8	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	20,0	
9	Демонтаж линолеума	м2	225,0	
10	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	225,0	
11	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ" КМ 2	м2	225,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ. Цвет по согласованию с заказчиком.
12	Снятие набела стен	м2	165,0	
13	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	165,0	
14	Частичное оштукатуривание стен до 1м2	м2	5,0	
15	Окраска стен за два раза	м2	165,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
16	Снятие набела стен	м2	36,0	колонны
17	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	36,0	колонны
18	Окраска стен за два раза	м2	36,0	колонны
19	Демонтаж плинтусов бетонных	м/п	60,0	
20	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	60,0	
<b>Холл второго этажа</b>				

№ п/п	Наименование дефекта	ед. изм.	объем работ	Примечание
1	Снятие набела потолка	м2	254,0	
2	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	254,0	
3	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	254,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый.
4	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	254,0	
5	покраска металлического ограждения	м2	47,0	лестницы перила
6	Расчистка стен масляной краски свыше 35%	м2	165,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	165,0	
8	Частичное оштукатуривание стен до 1м2	м2	5,0	
9	Окраска стен за два раза	м2	165,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
10	Снятие набела стен	м2	36,0	колонны
11	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	36,0	колонны
12	Окраска стен за два раза	м2	36,0	колонны
13	Демонтаж плинтусов бетонных	м/п	60,0	
14	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	60,0	

### Спортивный зал

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные с защитным кожухом	шт	10,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С защитными экранами.
2	Замена выключателей одна клавишных встраиваемые	шт	4,0	
3	Снятия набела потолка	м2	70,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	70,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	70,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс»
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	70,0	
7	Демонтаж линолеума	м2	70,0	
8	Укладка фанеры б=10 (без перепадов с шпатлеванием стыков и саморезов)	м2	70,0	
9	Монтаж напольного покрытия для спортивных залов (на идеально ровную грунтованную поверхность)	м2	70,0	Спортивное ПВХ-покрытие Grabo Sport 6мм
10	Демонтаж дверных блоков (двустворчатые)	шт	1,0	
11	Монтаж дверных блоков деревянных	шт/м2	1/2,4	Дверь Глухая ДГ 24-13. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
12	Укладка металлического накладного профиля (порога)	м/п	1,5	

13	Демонтаж плинтусов деревянных	м/п	34,0	
14	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	34,0	
15	Оштукатуривание отдельных мест до 1 м2	м2	3,0	
16	Расчистка стен масляной краски свыше 35%	м2	80,0	
17	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	80,0	
18	Укладка кабелей в кабель-канал ПВХ 20х40мм	м/п	80,0	без стоимости кабеля
19	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	80,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс». Цвет по согласованию с заказчиком.
20	Демонтаж вентиляционной трубы	м/п	6,0	
21	Демонтаж кварцевых ламп	шт	4,0	
22	Установка решеток вентиляционных	шт	2,0	300*600 и 200*300мм
23	Замена розеток	шт	6,0	

### Медицинский блок

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
----------	----------------------	---------	----------------	------------

### Кабинет врача

1	Замена светильников на светодиодные	шт	4,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Снятие набела потолка	м2	22,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	22,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	22,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый.
5	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	22,0	
6	Снятие обоев стен	м2	22,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	10,0	
8	Оклейка стен стеклообоями	м2	10,0	
9	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	10,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
10	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	10,0	
11	Оштукатуривание отдельных мест до 1 м2	м2	2,0	
12	Наклейка галтелей	м2	11,0	
13	Демонтаж линолеума	м2	7,0	
14	Демонтаж плинтусов	м/п	10,0	
15	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	10,0	
16	Устройство стяжек бетонных до 30мм	м2	19,0	
17	Монтаж плитки пола керамогранитной	м2	19,0	
18	Монтаж плитки керамической на стены	м2	15,0	
19	Укладка электропроводки в проделанной штробе с последующим оштукатуриванием	м/п	26,0	
20	Замена провода	м/п	14,0	Провод ВВГнг 3х2,5

21	Замена розеток	шт	8,0	
22	Замена выключателей встраиваемые	шт	2,0	
23	Замена распределительных коробок	шт	1,0	
24	Демонтаж перегородки из дерева с остеклением	м2	8,0	
25	Монтаж перегородки из ПВХ с дверью и световыми окнами	м2	8,0	Дверь ДГ 24-9 ПВХ. Окна ПВХ глухие 2 шт. 1,1х1,4 и 2,6х0,75 с двойным остеклением
<b>Процедурный кабинет</b>				
1	Насечка стен до 70%	м2	33,0	
2	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	7,0	
3	Монтаж плитки керамической на стены	м2	33,0	
4	Демонтаж труб металлических ГВС, ХВС диаметр 20мм	м/п	10,0	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м/п	10,0	PPRC Труба арм.стекловолокн. PN 25. ГВС
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	м/п	10,0	PPRC Труба PN20. ХВС
7	Оштукатуривание отдельных мест до 1 м2	м2	1,0	
8	Подвижные опоры (скобы) диаметр 25 мм	шт	10,0	
9	Не подвижные опоры (скобы) диаметр 25 мм	шт	5,0	
10	Замена раковины со смесителем настольным	шт	1,0	С тумбой
11	Частичная заделка выбоин в полу до 1м2	м2	1,0	
12	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,8	Дверь ДО 24-9. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей, стекло армированное
<b>Санузел</b>				
1	Замена светильников на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики корпуса IP 54 С установкой датчика движения по типу ДД 024 белый ИК потолочный 1100w IP33
2	Снятие набела потолка	м2	2,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 5мм	м2	2,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	2,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый.
5	Грунтование поверхностей стен и потолка перед каждым наносимым слоем	м2	2,0	
6	Снятие набела стен	м2	10,0	
7	Сплошное выравнивание стен до 5мм	м2	10,0	
8	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	10,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет по согласованию с заказчиком
9	Демонтаж плитки пола	м2	2,0	
10	Монтаж плитки пола	м2	2,0	
11	Замена раковины со смесителем	шт	1,0	по типу тюльпан
12	Демонтаж унитаза	шт	1,0	
13	Монтаж унитаза	шт	1,0	
14	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,4	Дверь ДГ 24-8. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей



## Пищевблок

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	8,0	Технические характеристики корпуса IP-65 2*36 аналог СД ГЕРМ ССП-157 32ВТ 230В 6500К 2200ЛМ 1170ММ IP65 LLT
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/п	16,0	без стоимости материалов
3	Расчистка масляной краски потолка более 35%	м2	50,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм	м2	50,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	50,0	Краска акрилатная ВДАК-101 «Люкс» Цвет белый.
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	106,0	
7	Расчистка масляной краски на стене более 35%	м2	56,0	
8	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	45,0	
9	Монтаж плитки керамической на стене	м2	45,0	30x20 мм
10	Демонтаж плитки пола	м2	45,0	
11	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м/п	45,0	
12	Устройство стяжек бетонных до 20мм	м2	45,0	
13	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	45,0	
14	Замена дверных блоков деревянных нестандартные высота проема 2,3м	шт/м2	1/2,07	Дверь Глухая ДГ 24-9. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
15	Замена дверных блоков деревянных двухстворчатых нестандартные высота проема 2,3м	шт/м2	1/3,3	Дверь Глухая ДГ 24-15. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей.
16	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	2/3,6	Дверь Глухая ДГ 24-9. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
17	Замена дверных блоков деревянных нестандартные высота проема 2,3м с устройством откидного глухого окна 800*900мм для выдачи готовой пищи.	шт/м2	1/2,07	Дверь Глухая ПВХ 24-9. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
18	Демонтаж труб ГВС и ХВС диаметр 25мм. Металл.	м/п	40,0	
19	Монтаж труб из РР диаметр 25мм.	м/п	40,0	С установкой 2-х шаровых кранов на вводе
20	Демонтаж-монтаж духового шкафа	шт	1,0	без стоимости
21	Демонтаж-монтаж пароканвектомата	шт	1,0	без стоимости
22	Демонтаж-монтаж варочной плиты	шт	2,0	без стоимости
23	Монтаж кипятильника	шт	1,0	без стоимости
24	Демонтаж ванны	шт	1,0	чугун
25	Монтаж ванны моечной	шт	1,0	ВМО 2/530: Ванна моечная 2-х секционная сварная. Из нержавеющей стали. С установкой смесителя профессионального с выдвижной лейкой непосредственно из носика с гибким шлангом. При этом сам излив подвижный и поворотный.

26	Монтаж ванны котломоечной	шт	2,0	Ванна котломоечная ВМ-12/1240 ТЕХНО-ТТ сварная. Из нержавеющей стали. С установкой смесителя профессионального с выдвижной лейкой непосредственно из носика с гибким шлангом. При этом сам излив подвижный и поворотный.
27	Монтаж производственной профессиональной раковины для мытья посуды	шт	1,0	Ванна моечная ТММ ВМС-Н 1/450 Из нержавеющей стали. С установкой смесителя профессионального с выдвижной лейкой непосредственно из носика с гибким шлангом. При этом сам излив подвижный и поворотный.
28	Монтаж производственной раковины для мытья рук с установкой крана	шт	1,0	по типу тюльпан
29	Замена коробок электро распределительных	шт	3,0	
30	Пробивка отверстий в стене	шт	1,0	Диаметр 100мм. Глубина 200мм
31	Прокладка канализационной трубы диаметр 50мм	м/п	2,0	
32	Замена выключателей	шт	3,0	
33	Замена розеток	шт	6,0	
34	Укладка кабеля в кабель-канал 40*20	м/п	6,0	
35	Замена автоматических выключателей 25А	шт	1,0	однополюсные с подключение к действующим электросетям
36	Замена автоматических выключателей 63А	шт	3,0	трехполюсные с подключение к действующим электросетям
37	Прокладка кабеля в кабель-канале	м/п	6,0	Кабель ВВГнг 2,5*3
38	Замена трапа сливного	шт	2,0	
39	Установка боксов под автоматические выключатели	шт	3,0	
40	Окраска металлических труб	м2	5,0	
41	Демонтаж воздуховодов из листовой стали толщиной до 2 мм. 300*300 мм L=33000мм	шт	4,0	
42	Установка решеток вытяжки	шт	2,0	300*200
43	Монтаж воздуховодов из листовой нерж. стали толщиной до 1 мм. 300*300 мм L=15000мм	шт	2,0	
44	Демонтаж зонтов над оборудованием из стали б=2 мм 400*800 мм.	шт	4,0	
45	Устройство зонтов над оборудованием из нерж. Стали б=1 мм 1400*2300 мм.	шт	1,0	из нержавеющей стали с жиро уловителями.
46	Устройство зонтов над оборудованием из нерж. Стали б=1 мм 1200*1100 мм.	шт	3,0	из нержавеющей стали с жиро уловителями.
<b>Прачка</b>				
<b>Помещение №1 при входе</b>				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	5,0	Технические характеристики корпуса IP-65 2*36 аналог СД ГЕРМ ССП-157 32ВТ 230В 6500К 2200ЛМ 1170ММ IP65 LLT
2	Демонтаж-монтаж коробов сигнализации	м/п	16,0	без стоимости материалов
3	Снятия набела потолка	м2	14,0	
4	Сплошное выравнивание потолка до 10мм	м2	14,0	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	14,0	Цвет белый
6	Грунтование поверхностей потолка перед каждым наносимым слоем	м2	14,0	
7	Замена выключателей	шт	4,0	

8	Замена розеток	шт	7,0	
9	Демонтаж плитки на стене	м2	16,00	
10	Монтаж плитки на стене	м2	16,00	
11	Демонтаж бетонного фундамента под оборудование	м3/м2	0,5/2,6	Ш.Д.В. 1,1*2,35*0,20
12	Демонтаж плитки пола	м2	12,00	
13	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	12,00	
14	Монтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	12,00	
15	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	14,00	Антискользящая
16	Снятие набела стен	м2	16,00	
17	Сплошное выравнивание стен до 10мм	м2	16,00	
18	Окраска стен ВЭК моющая	м2	16,00	
19	Грунтование поверхностей стен перед каждым наносимым слоем	м2	16,00	
20	Частичное оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	3,00	Откосы двери и окна
21	Демонтаж трубы вытяжки	м/п	2,00	150*100мм
22	Установка решетки вытяжки	шт	1,00	150*150мм
23	Демонтаж труб ГВС и ХВС диаметр 32мм. Металл.	м/п	22,00	
24	Монтаж труб из РР диаметр 40мм. ГВС и ХВС	м/п	22,00	PPRC Труба арм.стекловолокн. PN 25 для ГВС. PPRC Труба PN20 для ХВС. С установкой 2-х шаровых кранов на вводе
25	Демонтаж труб ГВС и ХВС диаметр 20мм. Металл.	м/п	5,00	
26	Монтаж труб из РР диаметр 25мм. ГВС и ХВС	м/п	5,00	PPRC Труба арм.стекловолокн. PN 25 для ГВС. PPRC Труба PN20 для ХВС
27	Демонтаж кабель канала	м/п	7,00	
28	Укладка кабеля в кабель-канал 40*20	м/п	7,00	Без стоимости кабеля

#### Помещение №2 гладильная

1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики корпуса IP-65 2*36 аналог СД ГЕРМ ССП-157 32ВТ 230В 6500К 2200ЛМ 1170ММ IP65 LLT
2	Снятия набела потолка	м2	12,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм	м2	12,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	12,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	12,0	
6	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	22,00	
7	Снятия набела стен	м2	19,00	
8	Сплошное выравнивание стен до 10мм	м2	19,00	
9	Окраска стен ВЭК моющая	м2	19,00	
10	Грунтование поверхностей стен перед каждым наносимым слоем	м2	19,00	
11	Монтаж плитки керамической на стене	м2	22,00	
12	Демонтаж бетонного фундамента под оборудование	м3/м2	0,6/1,8	Ш.Д.В. 1,2*1,5*0,30
13	Демонтаж деревянного подиума на лагах	м2	12,00	
14	Демонтаж плитки пола	м2	12,00	
15	Демонтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	12,00	
16	Монтаж стяжки бетонной до 20 мм	м2	12,00	
17	Монтаж подогрева полов кабельного по типу марки Heat Up 600 Вт	м2	10,0	с установкой электронного терморегулятора по типу E51.716 кол-во по мощности
18	Прокладка кабеля в кабель-канале	м/п	3,00	Кабель ВВГ нг 3*2,5 с подключением



19	Монтаж плитки пола керамо-гранитной	м2	12,00	керамогранитная плитка напольная
20	Демонтаж деревянных дверей	шт	2,00	
21	Частичное оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,00	Откосы дверей
22	Установка противопожарных дверей	шт/м2	2/3,36	Дверь глухая ДГ-800мм
<b>Помещение №3 сушилка</b>				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	1,0	Технические характеристики корпуса IP-65 2*36 аналог СД ГЕРМ ССП-157 32ВТ 230В 6500К 2200ЛМ 1170ММ IP65 LLT
2	Снятия набела потолка	м2	10,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм	м2	10,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	10,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	10,0	
7	Снятия набела стен	м2	34,00	
8	Сплошное выравнивание стен до 10мм	м2	34,00	
10	Грунтование поверхностей стен перед каждым наносимым слоем	м2	34,00	
11	Оклейка стен стеклообоями	м2	34,00	
12	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера за два раза	м2	34,00	
13	Покрытие акриловыми лаками по окрашенным поверхностям стен	м2	34,00	
14	Прокладка кабеля в кабель-канале	м/п	6,00	без стоимости кабеля
15	Демонтаж линолеума	м2	10,0	
16	Укладка фанеры б=10	м2	10,0	С шпатлеванием стыков шпатлевкой
17	Монтаж линолеума коммерческого "TAPKET"	м2	10,0	Гомогенный линолеум tarkett iQ ARIA KM2 со свариванием полотнищ, цвет по согласованию с заказчиком
18	Частичное оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,00	
19	Демонтаж плинтусов ПВХ	м/п	11,0	
20	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	11,0	
<b>Кабинет логопеда</b>				
1	Демонтаж раковины	шт	1,0	
2	Монтаж раковины	шт	1,0	Без стоимости раковины. Место установки определить с заказчиком.
3	Монтаж плитки керамической на стене	м2	3,0	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	м/п	8,00	PPRC Труба арм.стекловолокн. PN 25. ГВС. С подключение к внутренней системе водоснабжения
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	м/п	8,00	PPRC Труба PN20. ХВС. С подключение к внутренней системе водоснабжения
6	Пробитие отверстий сквозных в стенах с последующей заделкой цементным раствором	шт	2,00	Диаметр 100мм Глубина 200мм
7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм.	м/п	8,00	С подключение к внутренней системе канализации
8	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	3,0	

9	Оклейка стен стеклообоями	м2	3,0	
10	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	3,0	

**группа "Звездочка"**

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
<b>Приемная</b>				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м/п	10,0	короба и 2 датчика (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	17,00	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	17,00	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	17,00	
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	17,00	
7	Демонтаж линолеума	м2	17,00	
8	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	17,00	"Таркет" KM2 со свариванием полотнищ
9	Разборка деревянных коробов отопления	м2	2,00	
10	Устройство коробов из ГКЛ на металлическом каркасе с установкой подоконной доски из ПВХ 1400*300	м2	2,00	С установкой экрана ПВХ
11	Монтаж подогрева полов кабельного марки Heat Up 2000 Вт	м2	10,0	с установкой электронного терморегулятора по типу E51.716 кол-во по мощности
12	Прокладка кабеля в кабель-канале	м/п	2,0	Кабель ВВГнг 3*2,5 с подключением к внутренним электросетям
13	Устройство наливных полов 5 мм	м2	17,00	Ветонит "5000"
14	Демонтаж плинтусов ПВХ	м/п	15,00	
15	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	15,00	
16	Замена распределительных коробок	шт	1,00	
17	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	1,00	
18	Замена розеток встраиваемые	шт	2,00	
19	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,00	Откосы дверей
20	Окраска трубы вентиляционной и отопления с расчисткой старой краски до 35%	м2	15,00	акриловые краски
21	Демонтаж бокса ШУО-2 с трубой 1500мм	шт	1,00	400*600мм
22	Установка бокса пластикового под автоматические выключатели с прокладкой кабеля в кабель-канале 20*40мм	шт	1,00	400*600мм
23	Установка автоматических выключателей	шт	7,00	1шт на 63 А. 6 шт по 15 А.
24	Снятие набела стен	м2	47,00	
25	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	47,00	
26	Оклейка стен стеклообоями	м2	47,00	
27	Наклейка галтелей	м/п	17,00	45x45

28	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	47,00	
29	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	47,00	
30	Демонтаж дверных блоков деревянных глухих	шт/м2	2/3,4	
31	Монтаж дверных блоков деревянных остекленных	шт/м2	2/3,4	Дверь ДО 24-9. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
<b>Игровая комната</b>				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	9,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	8,0	Цвет белый
3	Замена розеток	шт	2,0	
4	Снятия набела потолка	м2	52,0	
5	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатуркой	м2	52,0	
6	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	52,0	Цвет белый
7	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	52,0	
8	Демонтаж линолеума	м2	52,0	
9	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	52,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
10	Демонтаж встроенной кухни деревянной	м2	6,50	из 6-ти шкафов
11	Монтаж новой встроенной кухни ламинированной	м2	6,50	из 6-ти шкафов цвет по согласованию с заказчиком
12	Демонтаж раковины двух секционной с двумя смесителями	шт	1,00	
13	Монтаж новой раковины двух секционной с двумя смесителями	шт	1,00	С подключением гибкая подводка
14	Монтаж подогрева полов кабельного марки Heat Up 2000 Вт	м2	30,0	с установкой электронного терморегулятора по типу E51.716 кол-во по мощности
15	Прокладка кабеля в кабель-канале	м/п	15,0	Кабель ВВГнг 3*2,5 с подключением
16	Пробивка отверстий в каменной стене	шт	2,0	диаметром до 40мм и глубиной до 300 мм.
17	Заделка гнезд и борозд в стенах и перегородках	м3	0,005	
18	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	52,00	Ветонит "5000"
19	Демонтаж плинтусов деревянных	м/п	19,0	
20	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	19,0	
21	Устройство коробов из ГКЛ на металлическом каркасе (труба вентиляционной)	м2	10,00	
22	Замена дверей двухстворчатых	шт/м2	2/6,0	Дверь под стекло ДО 21-15. Белая стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	1,00	Откосы дверей
23	Демонтаж панелей из ПВХ на коробах отопления	м2	5,0	
24	Монтаж ГКЛ б=12 на короба отопления	м2	5,0	С установкой экранов ПВХ
25	Снятие масляной краски стен до35%	м2	63,0	

26	Сплошное выравнивание стен до 10 мм штукатурка	м2	63,0	
27	Грунтование перед каждым наносимым слоем	м2	63,0	
28	Оклейка стен стеклообоями	м2	63,0	
29	Наклейка галтелей	м/п	30,0	45x45
30	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	63,0	
31	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	63,0	
<b>Спальная комната</b>				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	2,0	Цвет белый
3	Замена розеток	шт	2,0	
4	Замена электрораспределительных коробок	шт	1,0	
5	Снятия набела потолка до бетонного основания	м2	51,0	
6	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатуркой	м2	51,0	
7	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	51,0	
8	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	51,0	
9	Разборка деревянных коробов отопления	м2	2,00	
10	Устройство коробов из ГКЛ на металлическом каркасе с установкой подоконной доски из ПВХ 3000*300мм	м2	2,00	С установкой экрана ПВХ
11	Демонтаж плинтусов деревянных	м/п	21,0	
12	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	21,0	
13	Демонтаж линолеума	м2	51,0	
14	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	51,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
15	Монтаж подогрева полов кабельного марки Heat Up 2000 Вт	м2	30,0	с установкой электронного терморегулятора по типу Е51.716 кол-во по мощности
16	Прокладка кабеля в кабель-канале	м/п	10,0	Кабель ВВГ нг 3*2,5 с подключением
17	Пробивка отверстий в каменной стене	шт	2,0	диаметром до 40мм и глубиной до 300 мм.
18	Заделка гнезд и борозд в стенах и перегородках	м3	0,005	
19	Устройство наливных полов до 5 мм	м2	51,0	Ветонит "5000"
20	Оштукатуривания отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы дверных проемов
21	Снятия масляной краски стен до 35%	м2	72,00	
22	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка	м2	72,00	
23	Наклейка галтелей	м/п	30,00	45x45
24	Оклейка стен стеклообоями	м2	72,00	
25	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	72,00	
26	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	72,00	
<b>Туалетная комната</b>				

1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 54 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 024 ИК потолочный 1100w 180 гр. 12м IP33
2	Снятия набела потолка до бетонного основания	м2	12,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	12,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	12,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	12,0	
6	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	16,0	
7	Монтаж плитки керамической на стене	м2	26,0	<u>Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком</u>
8	Демонтаж плитки пола	м2	12,0	-
9	Монтаж плитки пола	м2	12,0	<u>керамогранитная плитка напольная</u>
10	Демонтаж унитаза детского	шт	3,0	
11	Монтаж унитаза детского	шт	3,0	По типу: Детский унитаз компакт Rosa Фея
12	Установка на радиатор чугунный экрана металлического навесного со скругленной кромкой с ДВУМЯ боковинами	шт	1,0	Радиатор из пяти секций
13	Замена метал. Труб диаметром 25 мм. На трубы из ПП диаметром 25 мм. Армированная стекловолокном	м/п	22,0	С подключением гибкая подводка
14	Монтаж смесителя термостатического	шт	1,0	WasserKRAFT (4822)
15	Установка сантехнических перегородок для санузлов детских садов и школ серии "ПФ детские «Заполняющие панели ДСП 16мм с покрытием меламин, верхний и нижний торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2мм Ширина двери 500мм, торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2мм Глубина кабины 1250мм (при открывании дверей наружу), Общая высота кабины 1800, ВНИМАНИЕ: высота дверей 1000 мм	шт/м2	3/10	По типу характеристик сантехнических перегородок из ДСП с меламином серии "ПФ детские": <a href="http://www.proform-sm.ru/katalog/santexnicheskie-peregorodki/peregorodki-dlya-sanuzlov/pf-detskie.html">http://www.proform-sm.ru/katalog/santexnicheskie-peregorodki/peregorodki-dlya-sanuzlov/pf-detskie.html</a>
16	Демонтаж душ-поддона	шт	1,0	
17	Монтаж душ-поддона	шт	1,0	900-900мм. С установкой моно-смесителя с душевой лейкой
18	Демонтаж умывальников	шт	3,0	
19	Монтаж умывальников детских с установкой моносмесителей	шт	3,0	По типу: Laguraty 3243B Flower 51x46 см
20	Замена трапа сливного	шт	1,00	
21	Замена дверных блоков деревянных	шт/м2	1/1,26	Дверь под стекло ДО 21-7. Белая стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
	Оштукатуривания отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы дверных проемов
22	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	1,0	Цвет белый
23	Снятия набела стен	м2	17,0	
24	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка	м2	17,0	



25	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера за два раза	м2	17,0	
----	--	----	------	--

**группа "Северяночка"**

№ п/п	Наименование дефекта	ед.изм.	объем работ	Примечание
<b>Приемная</b>				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м/п	4,0	короба и 2 датчика (без стоимости)
3	Снятия набела потолка	м2	24,00	
4	Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	24,00	
5	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	24,00	
6	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	24,00	
7	Демонтаж короба деревянного на радиаторе	м2	1,50	
8	Установка на радиатор чугунный экрана металлического навесного со скругленной кромкой с ДВУМЯ боковинами	шт	1,0	Радиатор из 8 секций
9	Демонтаж линолеума	м2	24,00	
10	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	24,00	"Таркет" KM2 со свариванием полотнищ
11	Монтаж подогрева полов кабельного марки Heat Up 2000 Вт	м2	10,0	с установкой электронного терморегулятора по типу ES1.716 кол-во по мощности
12	Прокладка кабеля в кабель-канале	м/п	30,0	Кабель ВВГ нг 3*2,5 с подключением к внутренним электросетям
13	Пробивка отверстий в каменной стене	шт	2,0	диаметром до 40мм и глубиной до 300 мм.
14	Заделка гнезд и борозд в стенах и перегородках	м3	0,005	
15	Устройство наливных полов 5 мм	м2	24,00	Ветонит "5000"
16	Демонтаж плинтусов ПВХ	м/п	26,00	
17	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	26,00	
18	Замена распределительных коробок	шт	1,00	
19	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	3,00	
20	Замена розеток встраиваемые	шт	4,00	
21	Оштукатуривание отдельных мест до 1м2	м2	2,00	Откосы дверей
22	Окраска трубы вентиляционной и отопления с расчисткой старой краски до 35%	м2	6,00	акриловые краски
23	Демонтаж бокса ШУО-2 с трубой 1500мм	шт	1,00	400*600мм
24	Установка бокса пластикового под автоматические выключатели с прокладкой кабеля в кабель-канале 20*40мм	шт	1,00	400*600мм
25	Установка автоматических выключателей	шт	7,00	1шт на 63 А. 6 шт по 15 А.
26	Снятие набела стен	м2	82,00	
27	Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	82,00	
28	Оклейка стен стеклообоями	м2	82,00	

29	Наклейка галтелей	м/п	30,00	45x45
30	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	82,00	
31	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	82,00	
32	Демонтаж дверных блоков деревянных глухих	шт/м2	1/1,7	
33	Монтаж дверных блоков деревянных остекленных	шт/м2	1/1,7	Дверь ДО 24-9. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
<b>Игровая комната</b>				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	9,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м/п	10,0	короба и 2 датчика (без стоимости)
3	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	1,0	Цвет белый
4	Замена розеток	шт	1,0	
5	Снятия набела потолка	м2	57,0	
6	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатуркой	м2	57,0	
7	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	57,0	Цвет белый
8	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	57,0	
9	Демонтаж линолеума	м2	57,0	
10	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	57,0	"Таркет" KM2 со свариванием полотнищ
11	Демонтаж встроенной кухни деревянной	м2	6,60	из 6-ти шкафов
12	Монтаж новой встроенной кухни ламинированной	м2	6,60	из 6-ти шкафов цвет по согласованию с заказчиком
13	Демонтаж раковины двух секционной с двумя смесителями	шт	1,00	
14	Монтаж раковины новой двух секционной с двумя смесителями	шт	1,00	С подключением гибкая подводка
15	Монтаж подогрева полов кабельного марки Heat Up 2000 Вт	м2	40,0	с установкой электронного терморегулятора по типу E51.716 кол-во по мощности
16	Прокладка кабеля в кабель-канале	м/п	20,0	Кабель ВВГ нг 3*2,5 с подключением к внутренним электросетям
17	Пробивка отверстий в каменной стене	шт	2,0	диаметром до 40мм и глубиной до 300 мм.
18	Заделка гнезд и борозд в стенах и перегородках	м3	0,005	
19	Устройство наливных полов 5 мм	м2	57,00	Ветонит "5000"
20	Демонтаж плинтусов деревянных	м/п	26,0	
21	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	26,0	
22	Замена дверей одностворчатых	шт/м2	1/1,7	Дверь под стекло ДО 21-9. Белая стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей

23	Замена дверей одностворчатых	шт/м3	1/1,7	Дверь ДГ 21-9. Белая Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
24	Демонтаж панелей из ПВХ на коробах отопления	м2	5,0	
25	Монтаж ГКЛ б=12 на короба отопления	м2	5,0	С установкой экранов ПВХ
26	Снятие набела стен	м2	69,0	
27	Сплошное выравнивание стен до 10 мм штукатурка	м2	69,0	
28	Грунтование перед каждым наносимым слоем	м2	69,0	
29	Оклейка стен стеклообоями	м2	69,0	
30	Наклейка галтелей	м/п	30,0	45x45
31	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющаяся с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	69,0	
32	Покрывание лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	69,0	
<b>Спальная комната</b>				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	3,0	Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый.
2	Демонтаж-монтаж сигнализации	м/п	18,0	короба и 2 датчика (без стоимости)
3	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	1,0	Цвет белый
4	Замена розеток	шт	2,0	
5	Замена электрораспределительных коробок	шт	1,0	
6	Снятия набела потолка до бетонного основания	м2	43,0	
7	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатуркой	м2	43,0	
8	Окраска потолка ВЭК моющаяся	м2	43,0	
9	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	43,0	
10	Разборка деревянных коробов отопления	м2	2,50	
11	Устройство коробов из ГКЛ на металлическом каркасе с установкой подоконной доски из ПВХ 3000*300мм	м2	2,50	
12	Демонтаж панелей из ПВХ на коробах отопления	м2	5,0	
13	Монтаж ГКЛ б=12 на короба отопления	м2	5,0	С установкой экранов ПВХ
14	Демонтаж плинтусов деревянных	м/п	34,0	
15	Монтаж плинтусов ПВХ	м/п	34,0	
16	Демонтаж линолеума	м2	43,0	
17	Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ"	м2	43,0	"Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ
18	Монтаж подогрева полов кабельного марки Heat Up 2000 Вт	м2	30,0	с установкой электронного терморегулятора по типу E51.716 кол-во по мощности
19	Прокладка кабеля в кабель-канале	м/п	2,0	Кабель ВВГ нг 3*2,5 с подключением к внутренним электросетям
20	Пробивка отверстий в каменной стене	шт	2,0	диаметром до 40мм и глубиной до 300 мм.
21	Заделка гнезд и борозд в стенах и перегородках	м3	0,005	
22	Устройство наливных полов 5 мм	м2	43,0	Ветонит "5000"
23	Оштукатуривания отдельных мест до 1м2	м2	1,0	Откосы дверных проемов

24	Замена дверей двухстворчатых с уменьшением проема	шт/м2	1/3,0	Дверь под стекло ДО 21-15. Белая стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей
25	Укладка кабеля в кабель-канал 10*20мм	м/п	7,0	без стоимости кабеля
26	Установка решеток вытяжка	шт	2,0	150*150мм
27	Окраска трубы вентиляционной и отопления с расчисткой старой краски до 35%	м2	6,0	
28	Снятия набела стен	м2	93,00	
29	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка	м2	93,00	
30	Наклейка галтелей	м/п	35,00	45x45
31	Оклейка стен стеклообоями	м2	93,00	
32	Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза	м2	93,00	
33	Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен	м2	93,00	
<b>Туалетная комната</b>				
1	Замена светильников люминесцентных на светодиодные	шт	2,0	Технические характеристики корпуса IP 54 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. С установкой датчика движения по типу ДД 024 ИК потолочный 1100w 180 гр. 12м IP33
2	Снятия набела потолка до бетонного основания	м2	10,0	
3	Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан"	м2	10,0	
4	Окраска потолка ВЭК моющая	м2	10,0	
5	Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем	м2	10,0	
6	Демонтаж плитки керамической на стене	м2	22,0	
7	Монтаж плитки керамической на стене	м2	24,0	<u>Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком</u>
8	Демонтаж плитки пола	м2	10,0	
9	Монтаж плитки пола	м2	10,0	<u>керамогранитная плитка напольная</u>
10	Демонтаж унитаза детского	шт	3,0	
11	Монтаж унитаза детского	шт	3,0	По типу: Детский унитаз компакт Rosa Фея
12	Установка на радиатор чугунный экрана навесного со скругленной кромкой с ДВУМЯ боковинами	шт	1,0	Радиатор из 6 секций
13	Замена метал. Труб диаметр 25 мм. На трубы из ПП диаметром 25 мм. Армированная стекловолокном	м/п	17,0	С подключением гибкая подводка
14	Монтаж смесителя термостатического	шт	1,0	WasserKRAFT (4822)

15	Установка сантехнических перегородок для санузлов детских садов и школ серии "ПФ детские «Заполняющие панели ДСП 16мм с покрытием меламин, верхний и нижний торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2мм Ширина двери 500мм, торцы оклеены кромкой ПВХ толщиной 2мм Глубина кабины 1250мм (при открывании дверей наружу), Общая высота кабины 1800, ВНИМАНИЕ: высота дверей 1000 мм	шт/м2	3/10	По типу характеристик сантехнических перегородок из ДСП с меламином серии "ПФ детские": <a href="http://www.proform-sm.ru/katalog/santexnicheskie-peregorodki/peregorodki-dlya-sanuzlov/pf-detskie.html">http://www.proform-sm.ru/katalog/santexnicheskie-peregorodki/peregorodki-dlya-sanuzlov/pf-detskie.html</a>
16	Демонтаж душ-поддона	шт	1,0	
17	Монтаж душ-поддона	шт	1,0	900-900мм. С установкой моно-смесителя с душевой лейкой
18	Демонтаж умывальников	шт	2,0	
19	Монтаж умывальников детских с установкой моносмесителей	шт	3,0	По типу: Laguraty 3243B Flower 51x46 см
20	Замена выключателей одноклавишных встраиваемые	шт	1,0	Цвет белый
21	Снятия набела стен	м2	15,0	
22	Сплошное выравнивание стен до 10мм штукатурка	м2	15,0	
23	Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера за два раза	м2	15,0	

**Заменить входную дверь в детском саду №36 «Алмазик» на центральном входе.**

1	Замена дверных блоков деревянных проем не стандартный по высоте.	шт/м2	1/1,7	Дверь ДГ 24-10. Белая с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей. Дверь необходимо уменьшить по высоте.
---	--	-------	-------	---