


1-й зам.исп. директора
по общим вопросам и снабжению

В. Д. Шайкин
«15» _____ 2018г.

Техническое задание.

На выполнение работ по капитальному ремонту групп в детских садах № 11 «Теремок», № 14 «Медвежонок» и капитальному ремонту наружных лестниц в детских садах №11 «Теремок», №12 «Солнышко», №17 «Колокольчик, Мирнинского района РС(Я), согласно технического задания.

Выполнение работ по капитальному ремонту групп "Олененок" и "Белочка" в детском саду №11 «Теремок» ул. Советская 16. **Период проведения работ с 25.07.2018 по 25.08.2018.**

Выполнение работ по капитальному ремонту групп "Ромашка" и "Непоседы" в детском саду №14 "Медвежонок" ул. Советская 176. **Период проведения работ с 25.07.2018 по 25.08.2018.**

Выполнение работ по капитальному ремонту наружных лестниц детских садах №11 «Теремок» в г. Мирный ул. Советская 16, №12 «Солнышко» в г. Мирный ул. Ленина 21 А, №17 «Колокольчик» в п. Алмазный ул. Байкалова 17 АН ДОО «Алмазик». **Период проведения работ с 25.07.2018 по 30.08.2018.**

Документирование выполненных работ. При выполнении ремонтных работ скрытого характера необходимо оформление актов скрытых работ, с предоставлением фотоотчета, по установленной форме с ответственным представителем от Заказчика. Весь демонтируемый материал пригодный для вторичного использования сдаётся на склад заказчика (пригодность материала для вторичного использования сортируется и определяется в присутствии заказчика), а непригодный материал вывозится на склад ТБО силами и за счет подрядной организации.

1. По окончании электромонтажных работ Подрядчик за свой счет без последующего предъявления затрат Заказчику проводит необходимые испытания.

2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет необходимой технической документации: исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов), приемо-сдаточную документацию, сертификаты соответствия используемых строительных материалов, а именно линолеум, обои с образцами размером 100*100 мм. в т.ч. предоставляет «Акт технической готовности электромонтажных работ», «Технический отчет (протокол испытаний) по проведенным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановке до 1000 В».

3. Все работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденными постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80,
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденными постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123,
- Правила противопожарного режима в РФ;
- ГОСТ Р 54954 «Экологические требования к объектам недвижимости. Оценка соответствия».
- Федеральный закон № 384 – ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. От 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
- Требования к безопасности (безопасной эксплуатации машин и оборудования, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной механической, электрической, биологической, экологической безопасности и другое), санитарные (фитосанитарные) требования: в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

4. Работы персонала подрядной организации в электроустановках ЗАКАЗЧИКА оформляются в соответствии с действующими Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Допуск электротехнического персонала ПОДРЯДЧИКА на объекте ЗАКАЗЧИКА оформляется на правах командировочного персонала.

– Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ: наименование видов и объемов товаров (материалов), работ, услуг, требования к ним, *в т.ч. требования к качеству, техническим характеристикам, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика которые должны применяться в ходе выполнения работ, Участником размещения могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг). В ходе выполнения работ должны использовать материалы, соответствующие установленным законодательством гостам к конкретному товару (ГОСТ 13579-78, 24045-94, 9573-96, 22245-90 и т.д.) На материалы, используемые при выполнении работ, должны иметься соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов Подрядчик должен представлять Заказчику по его требованию к началу производства работ. Участником размещения могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг).

Более подробные виды работ и используемых материалов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Количество, функциональные и технические требования к работам и применяемым материалам

Ремонт групп детского сада №14 "Медвежонок"

Ремонт группы "Ромашка"

| № п/п | Наименование дефекта | ед.из м. | объем работ | Примечание |
|------------------------|---|----------|-------------|---|
| Игровая комната | | | | |
| 1 | Замена светильников люминесцентных на светодиодные | шт | 12,0 | Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. |
| | Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков | м/шт | 8/2 | короба и датчики (без стоимости) |
| 2 | Снятия набела потолка | м2 | 60,00 | |
| 3 | Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 60,00 | |
| 4 | Окраска потолка ВЭК моющая | м2 | 60,00 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» |
| 5 | Грунтование поверхностей потолка перед каждым наносимым слоем | м2 | 60,00 | |
| 6 | Демонтаж линолеума | м2 | 60,00 | |
| 7 | Устройство наливных полов до 5 мм | м2 | 60,00 | Ветонит "5000" |
| 8 | Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ" | м2 | 60,00 | "Таркет" KM2 со свариванием полотнищ |
| 9 | Демонтаж плинтусов ПВХ | м | 28,00 | |
| 10 | Монтаж плинтусов ПВХ | м | 28,00 | |
| 11 | Снятие обоев бумажных | м2 | 71,00 | |
| 12 | Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 71,00 | |
| 13 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 71,00 | По типу: Стеклообои Wellton Classika Ромб WEL430 или Елка мелкая WEL116 |
| 14 | Наклейка галтелей | м | 31,0 | 45x45 |
| 15 | Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза | м2 | 71,00 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» цвет по согласованию с заказчиком |

| | | | | |
|--------------------------|---|-------|-------|--|
| 16 | Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен | м2 | 71,00 | |
| 17 | Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ | шт/м2 | 2/1,2 | оконные блоки из ПВХ, стеклопакеты однокамерные. |
| 18 | Демонтаж дверных блоков деревянных не стандартных с уменьшением высоты проема. Высота проема 2300мм. Ширина 900 мм. | шт/м2 | 2/4,2 | |
| 19 | Монтаж дверных блоков деревянных | шт/м2 | 2/3,8 | Дверь Д0 24-9. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей |
| Спальная комната | | | | |
| 1 | Замена светильников люминесцентных на светодиодные | шт | 9,0 | Технические характеристики корпуса IP 40 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. |
| | Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков | м/шт | 7/2 | короба и датчики (без стоимости) |
| 2 | Расшивка шва на потолке | м/п | 6,0 | С последующим оштукатуриванием с укладкой армирующей сетки |
| 3 | Снятия набела потолка | м2 | 48,0 | |
| 4 | Грунтование поверхностей потолка | м2 | 48,0 | |
| 5 | Окраска потолка ВЭК моющая | м2 | 48,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» |
| 6 | Демонтаж линолеума | м2 | 48,0 | |
| 7 | Устройство наливных полов до 5 мм | м2 | 48,0 | Ветонит "5000" |
| 8 | Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ" | м2 | 48,0 | "Таркет" KM2 со свариванием полотнищ |
| 9 | Демонтаж плинтусов ПВХ | м | 26,0 | |
| 10 | Монтаж плинтусов ПВХ | м | 26,0 | |
| 11 | Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ | шт/м2 | 4/2,4 | оконные блоки из ПВХ, стеклопакеты однокамерные. |
| 12 | Оштукатуривание отдельных мест до 1 м2 | м2 | 2,0 | Откосы дверей, окон. |
| 13 | Замена решетки вытяжки | шт | 1,0 | Размер 400х300мм. |
| 14 | Снятие обоев бумажных | м2 | 70,0 | |
| 15 | Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 70,0 | |
| 16 | Наклейка галтелей | м | 30,0 | 45х45 |
| 17 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 70,0 | По типу: Стеклообои Wellton Classika Ромб WEL430 или Елка мелкая WEL116 |
| 18 | Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза | м2 | 70,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» цвет по согласованию с заказчиком |
| 19 | Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен | м2 | 70,0 | По типу: Лак акриловый универсальный "ТЕКС" |
| Туалетная комната | | | | |
| 1 | Замена светильников люминесцентных на светодиодные | шт | 3,0 | Технические характеристики корпуса IP 54-65 аналог THM36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. |
| 2 | Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков | м/шт | 6/2 | короба и датчики (без стоимости) |
| 3 | Снятия набела потолка до бетонного основания | м2 | 16,0 | |
| 4 | Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 16,0 | |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|--------------------|--|
| 5 | Окраска потолка ВЭК моющая | м2 | 16,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» |
| 6 | Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем | м2 | 16,0 | |
| 7 | Демонтаж плитки керамической на стене | м2 | 21,0 | |
| 8 | Монтаж плитки керамической на стене | м2 | 32,0 | Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком |
| 9 | Демонтаж плитки пола | м2 | 16,0 | |
| 10 | Монтаж плитки пола | м2 | 16,0 | Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком |
| 11 | Демонтаж унитаза детского | шт | 3,0 | |
| 12 | Монтаж унитаза детского | шт | 3,0 | Детский унитаз по типу: компакт Rosa Фея |
| 13 | Демонтаж перегородок деревянных для унитазов | шт/м2 | 2/3 | |
| 14 | Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500 | шт | 2,0 | Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол |
| 15 | Демонтаж душ-поддона | ш | 1,0 | |
| 16 | Монтаж душ-поддона | ш | 1,0 | |
| 17 | Демонтаж умывальников детских | ш | 4,0 | |
| 18 | Монтаж умывальников детских с установкой моносмесителей | ш | 4,0 | Laguraty 3243B Flower 51x46 см |
| 19 | Замена Труб диаметром 20 мм. из "PP". На трубы из "PP" диаметром 25 мм. Армированная металлом. | м/п | 26,0 | С подключением гибкая подводка |
| 20 | Монтаж смесителя термостатического | шт | 1,0 | WasserKRAFT (4822) |
| 21 | Замена чугунной канализационной трубы диаметром 50мм. На "PP" трубу диаметром 50мм. | м/п | 4,0 | |
| 22 | Замена чугунной канализационной трубы диаметром 100мм. На "PP" трубу диаметром 100мм. | м/п | 2,0 | |
| 23 | Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ | шт/м2 | 3/1,8 | оконные блоки из ПВХ, стеклопакеты однокамерные. |
| 24 | Демонтаж трубы вытяжки | м/п | 1,5 | Сталь 0,7 мм труба 300*200мм |
| 25 | Замена решетки вытяжки | шт | 1,0 | 300*200мм |
| 26 | Замена дверных блоков деревянных | шт/м2 | 1/1,5 | Дверь Д0 24-8. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей |
| 27 | Снятия набела стен | м2 | 33,0 | |
| 28 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 33,0 | По типу: Стеклообои Wellton Classika Ромб WEL430 или Елка мелкая WEL116 |
| 29 | Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза | м2 | 33,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» цвет по согласованию с заказчиком |
| 30 | Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен | м2 | 33,0 | По типу: Лак акриловый универсальный "ТЕКС" |
| Ремонт группы "Непоседы" | | | | |
| № п/п | Наименование дефекта | ед.из м. | объем работ | Примечание |
| Игровая комната | | | | |
| 1 | Демонтаж-монтаж светильников светодиодных | шт | 12,0 | Без стоимости светильников |

| | | | | |
|----|---|-------|-------|---|
| 2 | Демонтаж кронштейнов (для устаревших светильников) на потолке | м/п | 16,0 | П-образный перфорированный профиль шириной 100мм. |
| 3 | Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков | м/шт | 8/2 | короба и датчики (без стоимости) |
| 4 | Снятия набела потолка | м2 | 55,00 | |
| 5 | Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 55,00 | |
| 6 | Окраска потолка ВЭК моющая | м2 | 55,00 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» |
| 7 | Грунтование поверхностей потолка перед каждым наносимым слоем | м2 | 55,00 | |
| 8 | Демонтаж линолеума | м2 | 55,00 | |
| 9 | Устройство наливных полов до 5 мм | м2 | 55,00 | Ветонит "5000" |
| 10 | Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ" | м2 | 55,00 | "Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ |
| 11 | Демонтаж плинтусов ПВХ | м | 35,00 | |
| 12 | Монтаж плинтусов ПВХ | м | 35,00 | |
| 13 | Снятие обоев бумажных | м2 | 95,00 | |
| 14 | Замена керамической плитки на стене | м2 | 5,00 | Фартук для кухонного гарнитура |
| 15 | Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 95,00 | |
| 16 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 95,00 | По типу: Стеклообои Wellton Classika Ромб WEL430 или Елка мелкая WEL116 |
| 17 | Наклейка галтелей | м | 38,0 | 45x45 |
| 18 | Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза | м2 | 95,00 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» цвет по согласованию с заказчиком |
| 19 | Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен | м2 | 95,00 | По типу: Лак акриловый универсальный "ТЕКС" |
| 20 | Замена дверных блоков деревянных. | шт/м2 | 1/2,6 | Дверь Д0 24-13. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей |
| 21 | Замена дверных блоков деревянных | шт/м2 | 2/3,8 | Дверь Д0 24-9. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей |

Спальная комната

| | | | | |
|----|--|------|------|---|
| 1 | Замена светильников люминесцентных на светодиодные | шт | 9,0 | Технические характеристики корпуса IP 40 аналог ТНМ36-19-LINE. Тип света теплый. С характеристиками цветовой температуры 3900-4000 К. Световой поток 3500-3700 Лм. Рассеиватель матовый или опаловый. |
| 2 | Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков | м/шт | 10/4 | короба и датчики (без стоимости) |
| 3 | Расшивка шва на потолке | м/п | | С последующим оштукатуриванием с укладкой армирующей сетки |
| 4 | Снятия набела потолка | м2 | 50,0 | |
| 5 | Грунтование поверхностей потолка | м2 | 50,0 | |
| 6 | Окраска потолка ВЭК моющая | м2 | 50,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» |
| 7 | Демонтаж линолеума | м2 | 50,0 | |
| 8 | Устройство наливных полов до 5 мм | м2 | 50,0 | Ветонит "5000" |
| 9 | Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ" | м2 | 50,0 | "Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ |
| 10 | Демонтаж плинтусов ПВХ | м | 82,0 | |
| 11 | Монтаж плинтусов ПВХ | м | 82,0 | |
| 12 | Прокладка провода в штробе | м/п | 14,0 | Без стоимости провода |

| | | | | |
|----|---|----|------|---|
| 13 | Оштукатуривание отдельных мест до 1 м2 | м2 | 2,0 | Откосы дверей, окон, штроба |
| 14 | Замена решетки вытяжки | шт | 1,0 | Размер 300х300мм. |
| 15 | Снятие обоев бумажных | м2 | 70,0 | |
| 16 | Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 70,0 | |
| 17 | Наклейка галтелей | м | 84,0 | 45х45 |
| 18 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 70,0 | По типу: Стеклообои Wellton Classika Ромб WEL430 или Елка мелкая WEL116 |
| 19 | Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза | м2 | 70,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» цвет по согласованию с заказчиком |
| 20 | Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен | м2 | 70,0 | По типу: Лак акриловый универсальный "ТЕКС" |

Ремонт группы детского сада №11 "Теремок"

Ремонт группы "Олененок"

| № п/п | Наименование дефекта | ед.из м. | объем работ | Примечание |
|----------|---|-------------|----------------|--|
| 1 | Демонтаж-монтаж светильников светодиодных | шт | 14,0 | Без стоимости |
| 2 | Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков | м/шт | 14/3 | короба и датчики (без стоимости) |
| 3 | Снятия набела потолка | м2 | 70,00 | |
| 4 | Расшивка шва на потолке | м/п | 25,00 | С последующим оштукатуриванием с укладкой армирующей сетки |
| 5 | Оштукатуривание откосов | м2 | 2,00 | Откосы дверей, окон. |
| 6 | Оштукатуривание отдельных мест потолка до 1 м2 | м2 | 3,00 | шов на потолке |
| 7 | Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 70,00 | |
| 8 | Окраска потолка ВЭК моющая | м2 | 70,00 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» |
| 9 | Грунтование поверхностей потолка перед каждым наносимым слоем | м2 | 70,00 | |
| 10 | Демонтаж линолеума | м2 | 70,00 | |
| 11 | Устройство наливных полов до 5 мм | м2 | 70,00 | Ветонит "5000" |
| 12 | Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ" | м2 | 70,00 | "Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ |
| 13 | Демонтаж плинтусов ПВХ | м | 30,00 | |
| 14 | Монтаж плинтусов ПВХ | м | 30,00 | |
| 15 | Снятие обоев бумажных | м2 | 75,00 | |
| 16 | Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 75,00 | |
| 17 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 75,00 | По типу: Стеклообои Wellton Classika Ромб WEL430 или Елка мелкая WEL116 |
| 18 | Наклейка галтелей | м | 35,0 | 45х45 |
| 19 | Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза | м2 | 75,00 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» цвет по согласованию с заказчиком |
| 20 | Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен | м2 | 75,00 | |
| 21 | Замена на внутренних стенах светового окна из деревянных блоков на ПВХ | шт/м2 | 1/0,3 | оконные блоки из ПВХ глухое, стекло-пакеты однокамерные. (Помещение кухни) |
| 22 | Демонтаж на внутренних стенах распашного окна из дерева | м2 | 1,2 | Окно для выдачи готовой пищи. |

| | | | | |
|--|---|-------|-------|---|
| 23 | Монтаж распашного оконного блока из ПВХ без стеклопакета с заполнением (сэндвич панель) створки с запорным механизмом | м2 | 1,2 | Окно для выдачи готовой пищи с устройством подоконной доски с двух сторон 600*1000мм. Размер окна 1350*900мм |
| 24 | Демонтаж встроенных шкафов деревянных | шт/м2 | 1/6,5 | Ш.В.Г. 2,3*2,7*0,7. |
| 25 | Монтаж встроенных шкафов деревянных | шт/м2 | 1/6,5 | Ш.В.Г. 2,3*2,7*0,7. Шкаф купе с устройством ниши в нижней части шкафа (без дверей) размером 2,3*1,0*0,7. Все детали корпуса заторцованы ударостойкой кромкой ПВХ толщиной до 2 мм. Двери глухие плиты ЛДСП класса эмиссии Е 1. Двери оборудовать запорными механизмами на высоте от пола 1,7 м. |
| 26 | Демонтаж встроенных шкафов деревянных | шт/м2 | 1/6,5 | Ш.В.Г. 2,3*2,7*0,6. |
| 27 | Монтаж встроенных шкафов деревянных | шт/м2 | 1/6,5 | Ш.В.Г. 2,3*2,7*0,6. Шкаф купе внутреннее заполнение плиты ЛДСП класса эмиссии Е 1, полки корпуса заторцованы ударостойкой кромкой ПВХ толщиной до 2 мм. Двери глухие плиты ЛДСП класса эмиссии Е 1. Двери оборудовать запорными механизмами на высоте от пола 1,7 м. |
| 28 | Демонтаж деревянного короба отопления | м2 | 10,0 | |
| 29 | Монтаж экранов на радиаторы отопления | шт/м2 | 4/10 | Экраны из металла серии «Оптима» Qq 4-6,5 Средний квадрат Отверстия 4x4мм Площадь отверстий 38% Ширина перемычки между отверстиями 2,5мм. С закругленной кромкой с закрытыми боковинами. Пример экрана вариант №1 серии "Оптима": http://creespol.ru/produktsiya/jekrany-dlja-batarej/ |
| Туалетная комната группы "Олененок" | | | | |
| 1 | Демонтаж-монтаж светильников светодиодные | шт | 3,0 | Без стоимости |
| 2 | Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков | м/шт | 4/2 | короба и датчики (без стоимости) |
| 3 | Снятия набела потолка до бетонного основания | м2 | 14,0 | |
| 4 | Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 14,0 | |
| 5 | Окраска потолка ВЭК моющая | м2 | 14,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» |
| 6 | Грунтование поверхностей перед каждым наносимым слоем | м2 | 14,0 | |
| 7 | Демонтаж плитки керамической на стене | м2 | 25,0 | |
| 8 | Монтаж плитки керамической на стене | м2 | 30,0 | Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком |
| 9 | Демонтаж плитки пола | м2 | 14,0 | |
| 10 | Монтаж плитки пола | м2 | 14,0 | Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком |
| 11 | Демонтаж унитаза детского | шт | 3,0 | |
| 12 | Монтаж унитаза детского | шт | 3,0 | Детский унитаз по типу: компакт Rosa Фея |
| 13 | Демонтаж перегородок деревянных для унитазов | шт/м2 | 2/2 | |
| 14 | Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500 | шт | 2,0 | Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол |
| 17 | Демонтаж умывальников детских | шт | 3,0 | |
| 18 | Монтаж умывальников детских с установкой моносмесителей | шт | 3,0 | Laguraty 3243B Flower 51x46 см |

| | | | | |
|----|--|-------|-------|--|
| 19 | Замена Труб диаметром 20 мм. из "РР". На трубы из "РР" диаметром 25 мм. Армированная металлом. | м/п | 14,0 | С подключением гибкая подводка |
| 20 | Монтаж смесителя термостатического | шт | 1,0 | WasserKRAFT (4822) |
| 21 | Замена чугунной канализационной трубы диаметром 50мм. На "РР" трубу диаметром 50мм. | м/п | 3,0 | |
| 22 | Замена чугунной канализационной трубы диаметром 100мм. На "РР" трубу диаметром 100мм. | м/п | 2,0 | |
| 23 | Замена на внутренних стенах светового окна из стеклянных блоков (перегородка) | м2 | 3,0 | оконные блоки из ПВХ, стеклопакеты однокамерные. |
| 24 | Замена дверных блоков деревянных | шт/м2 | 1/1,7 | Дверь ДО 24-9. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей |
| 25 | Замена дверных блоков деревянных | шт/м2 | 1/1,7 | Дверь ДГ 24-9. Белая. С регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей |
| 26 | Замена дверных блоков деревянных | шт/м3 | 1/1,5 | Дверь ДО 24-8 ПВХ. Белая стекло, армированное либо бронированное, матовое. |
| 27 | Снятия набела стен | м2 | 20,0 | |
| 28 | Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 20,0 | |
| 29 | Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза | м2 | 20,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» цвет по согласованию с заказчиком |

Игровая комната группы "Белочка"

| | | | | |
|----|--|------|-------|---|
| 1 | Демонтаж-монтаж светильников светодиодных | шт | 12,0 | Без стоимости |
| 2 | Демонтаж-монтаж коробов сигнализации, датчиков | м/шт | 15/4 | короба и датчики (без стоимости) |
| 3 | Снятия набела потолка | м2 | 55,00 | |
| 4 | Оштукатуривание отдельных мест стен до 1 м2. | м2 | 1,00 | |
| 5 | Оштукатуривание откосов | м2 | 2,00 | Откосы дверей |
| 6 | Оштукатуривание отдельных мест потолка до 1 м2. Толщиной намета до 20мм. | м2 | 10,00 | |
| 7 | Сплошное выравнивание потолка до 10мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 55,00 | |
| 8 | Окраска потолка ВЭК моющая | м2 | 55,00 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» |
| 9 | Грунтование поверхностей потолка перед каждым наносимым слоем | м2 | 55,00 | |
| 10 | Демонтаж линолеума | м2 | 55,00 | |
| 11 | Устройство наливных полов до 5 мм | м2 | 55,00 | Ветонит "5000" |
| 12 | Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ" | м2 | 55,00 | "Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ |
| 13 | Демонтаж плинтусов ПВХ | м | 30,00 | |
| 14 | Монтаж плинтусов ПВХ | м | 30,00 | |
| 15 | Демонтаж бокса металлического ЩО-1 | шт | 1,00 | |
| 16 | Монтаж бокса пластикового | шт | 1,00 | |
| 17 | Автоматический выключатель 16 А 3-х полюсной | шт | 3,0 | |
| 18 | Автоматический выключатель 32 А 1-х полюсной | шт | 4,0 | |
| 19 | Автоматический выключатель 80 А 3-х полюсной | шт | 1,0 | |
| 20 | Демонтаж трубы металлической диаметр 20мм. | м.п | 2,0 | |

| | | | | |
|----|---|-------|-------|---|
| 21 | Замена короб канала 10*5мм | м.п | 17,0 | Короб-канал 10*20мм. |
| 22 | Замена разветвительных коробок | шт | 2,0 | |
| 23 | Замена розеток | шт | 5,0 | Накладные |
| 24 | Снятие обоев бумажных | м2 | 80,00 | |
| 25 | Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 80,00 | |
| 26 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 80,00 | По типу: Стеклообоев Wellton Classika Ромб WEL430 или Елка мелкая WEL116 |
| 27 | Наклейка галтелей | м | 30,0 | 45x45 |
| 28 | Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза | м2 | 80,00 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» цвет по согласованию с заказчиком |
| 29 | Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен | м2 | 80,00 | |
| 30 | Демонтаж деревянного короба отопления | м2 | 11,0 | |
| 31 | Монтаж короба отопления из ГКЛ на металлическом каркасе с установкой экранов ПВХ | м2 | 8,0 | ГКЛ-12,5мм. Влагостойкий с установкой экранов ПВХ 5 шт./ 3 м2 |
| 32 | Монтаж экранов на радиаторы отопления | шт/м2 | 1/3 | Экраны из металла серии «Оптимa» Qq 4-6,5 Средний квадрат Отверстия 4x4мм Площадь отверстий 38% Ширина перемычки между отверстиями 2,5мм. С закругленной кромкой с закрытыми боковинами. Пример экрана вариант №1 серии "Оптимa": http://creespol.ru/produktsiya/jekrany-dlja-batarej/ |

Туалетная комната группы "Белочка"

| | | | | |
|----|---|-------|------|--|
| 1 | Демонтаж-монтаж светильников светодиодные | шт | 2,0 | Без стоимости |
| 2 | Демонтаж чугунной канализационной трубы диаметром 50мм. | м/п | 3,0 | Трап с туалета второго этажа |
| 3 | Снятия набела потолка | м2 | 10,0 | |
| 4 | Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 10,0 | |
| 5 | Окраска потолка ВЭК моющая | м2 | 10,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» |
| 6 | Заделка отверстий в стене | м2 | 0,5 | ГКЛ влагостойкий |
| 7 | Демонтаж плитки керамической на стене | м2 | 18,0 | |
| 8 | Оштукатуривание стен толщиной намета до 20мм | м2 | 18,0 | |
| 9 | Монтаж плитки керамической на стене | м2 | 22,0 | Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком |
| 10 | Демонтаж плитки пола | м2 | 10,0 | |
| 11 | Демонтаж бетонного основания | м3 | 2,5 | |
| 12 | Монтаж плитки пола | м2 | 10,0 | Оформленная по типу ДЛЯ ВАННОЙ ФИОРИ ДЕТСКАЯ цвет по согласованию с заказчиком |
| 13 | Демонтаж унитаза детского | шт | 2,0 | |
| 14 | Монтаж унитаза детского | шт | 3,0 | Детский унитаз по типу: компакт Rosa Фея |
| 15 | Демонтаж перегородок деревянных для унитазов | шт/м2 | 2,0 | |
| 16 | Монтаж сантехнических перегородок для дошкольных учреждений Ширина 1200 Высота 1500 | шт | 3,0 | Панель ЛДСП толщина 16мм. Ножки, оцинкованные с фиксацией в пол |
| 17 | Демонтаж умывальников детских | шт | 2,0 | |
| 18 | Монтаж умывальников детских с установкой моносмесителей | шт | 3,0 | Laguraty 3243B Flower 51x46 см |

| | | | | |
|----|---|-------|--------|--|
| 19 | Замена душевого поддона | шт | 1,0 | Металлический 900*900мм |
| 20 | Замена Труб диаметром 20 мм. из "PP". На трубы из "PP" диаметром 25 мм. | м/п | 35,0 | С подключением гибкая подводка (унитазы, умывальники) |
| 21 | Демонтаж-монтаж смесителя термостатического | шт | 1,0 | Без стоимости |
| 22 | Замена чугунной канализационной трубы диаметром 50мм. На "PP" трубу диаметром 50мм. | м/п | 3,0 | |
| 23 | Замена чугунной канализационной трубы диаметром 100мм. На "PP" трубу диаметром 100мм. | м/п | 4,0 | |
| 24 | Демонтаж на внутренних стенах светового окна из дерева | шт/м2 | 1/0,55 | оконные блоки из ПВХ, стеклопакеты однокамерные. |
| 25 | Замена дверных блоков деревянных | шт/м2 | 1/1,70 | Дверь Д0 24-9. Белая, стекло матовое армированное с Регулируемыми петлями с функцией доводчика для деревянных дверей |
| 26 | Снятия набела стен | м2 | 16,0 | |
| 27 | Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 16,0 | |
| 28 | Окраска стен ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза | м2 | 16,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» цвет по согласованию с заказчиком |
| 29 | Демонтаж деревянного короба отопления | м2 | 1,2 | |
| 30 | Монтаж короба отопления из ГКЛ на металлическом каркасе с установкой экранов ПВХ | м2 | 1,2 | ГКЛ-12,5мм. Влагостойкий с установкой экранов ПВХ 1 шт./ 1 м2 |

Кухня группы "Белочка"

| | | | | |
|----|---|-----|------|---|
| 1 | Демонтаж-монтаж светильников светодиодные | шт | 1,0 | Без стоимости |
| 2 | Снятия набела потолка | м2 | 5,0 | |
| 3 | Сплошное выравнивание потолка до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 5,0 | |
| 4 | Окраска потолка ВЭК моющая | м2 | 5,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» |
| 5 | Снятие обоев бумажных | м2 | 15,0 | |
| 6 | Сплошное выравнивание стен до 5мм штукатурка КНАУФ "Родбан" | м2 | 15,0 | |
| 7 | Оштукатуривание отдельных мест стен до 1 м2. | м2 | 1,0 | |
| 8 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 15,0 | По типу: Стеклообоев Wellton Classika Ромб WEL430 или Елка мелкая WEL116 |
| 9 | Наклейка галтелей | м/п | 10,0 | 45x45 |
| 10 | Окраска стеклообоев на стенах ВЭК моющая с добавлением колера по окрашенной поверхности за два раза | м2 | 15,0 | Краска акрилатная белая ВДАК-101 «Люкс» цвет по согласованию с заказчиком |
| 11 | Покрытие лаками на акриловой основе по окрашенным поверхностям стен | м2 | 15,0 | |
| 12 | Демонтаж плитки керамической на стене | м2 | 5,0 | |
| 13 | Монтаж плитки керамической на стене | м2 | 6,0 | |
| 14 | Демонтаж линолеума | м2 | 5,0 | |
| 15 | Монтаж линолеума коммерческого "ТАРКЕТ" | м2 | 5,0 | "Таркет" KM2 со свариванием полотнищ |
| 16 | Монтаж прижимов для линолеума | м/п | 7,0 | |
| 17 | Демонтаж плинтусов ПВХ | м/п | 9,0 | |
| 18 | Монтаж плинтусов ПВХ | м/п | 9,0 | |

Спальная комната группы "Белочка"

| | | | | |
|---|--------------|----|------|--|
| 1 | Снятие обоев | м2 | 48,0 | |
|---|--------------|----|------|--|

| | | | | |
|----|--|-------|------|--|
| 2 | Сплошное выравнивание поверхности стен до 10 мм | м2 | 48,0 | |
| 3 | Демонтаж коробов отопления из дерева | м2 | 9,0 | |
| 4 | Устройство коробов из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 9,0 | С установкой экранов из ПВХ |
| 5 | Демонтаж кабеля | м.п. | 18,0 | |
| 6 | Демонтаж кабель-каналов | м.п. | 18,0 | |
| 7 | Демонтаж осветительных приборов | шт | 4,0 | |
| 8 | Разборка подшивки потолков: чистой из ДВП | м2 | 20,0 | |
| 9 | Разборка тепловой изоляции из: плит потолков | м2 | 20,0 | |
| 10 | Изоляция поверхностей плоских плитами минерал ватными потолков | м2 | 20,0 | толщина 100 мм с ветро-влагозащитой/ Изоспан-А с двух сторон |
| 11 | Устройство подвесных потолков по системе КНАУФ одноуровневых на металлическом каркасе | м2 | 20,0 | ГКЛ-12,5мм. Влагостойкий |
| 12 | Шпатлевание поверхности потолков | м2 | 20,0 | |
| 13 | Оклейка стен стеклообоями | м2 | 48,0 | |
| 14 | Улучшенная окраска вододисперсионными составами стен | м2 | 48,0 | |
| 15 | Покрытие лаками стен | м2 | 48,0 | |
| 16 | Улучшенная окраска потолков | м2 | 20,0 | |
| 17 | Устройство плинтуса потолочного | м2 | 18,0 | |
| 18 | Ремонт горизонтальных стыков монтажной пеной типа "makroflex" | м.п. | 10,0 | |
| 19 | Протравка цементной штукатурки антисептиком | м2 | 48,0 | |
| 20 | Монтаж светильников | шт | 4,0 | без стоимости светильников |
| 21 | Монтаж кабеля в кабель канале | м.п. | 18,0 | без стоимости кабеля ВВГ нг 3*2,5 и кабельканала |
| 22 | Разборка плинтусов деревянных | м.п. | 20,0 | |
| 23 | Устройство плинтусов пластиковых | м.п. | 20,0 | |
| 24 | Демонтаж линолеума | м2 | 20,0 | |
| 25 | Укладка теплоотражающего материала | м2 | 20,0 | |
| 26 | Монтаж подогрева полов пленочных инфракрасный по типу FOMAX FILM 100см с подключением к внутренним электросетям. | м2 | 14,0 | с установкой электронного терморегулятора по типу E51.716 кол-во по мощности |
| 27 | Укладка защитного слоя из полиэтиленовой пленки | м2 | 20,0 | |
| 28 | Устройство стяжки пола из фанеры | м2 | 20,0 | толщина 12 мм |
| 29 | Монтаж линолеума | м2 | 20,0 | "Таркет" КМ2 со свариванием полотнищ |
| 30 | Монтаж кабеля ВВГнг 3*2,5 в кабель канале 20*40 | м.п. | 10,0 | Подключение теплого пола к электросети |
| 31 | Пробивка отверстий в стенах до 300 мм, диаметром 30 мм. | шт | 4,0 | |
| 32 | Бокс пластиковый | шт | 1,0 | |
| 33 | Автоматический выключатель 16 А 3-х полюсной | шт | 1,0 | |
| 34 | Автоматический выключатель 16 А 1-х полюсной | шт | 3,0 | |
| 35 | Автоматический выключатель 40 А 3-х полюсной | шт | 1,0 | |
| 36 | Разборка защитных коробов радиаторов деревянных | м2 | 7,0 | |
| 37 | Установка защитных экранов радиаторов | шт/м2 | 6/4 | Радиаторный экран с перфорацией в комплекте |

**Количество, функциональные и технические требования
к работам и применяемым материалам по ремонту наружных лестниц детских садах №11**

Детский сад №11

| | | | | |
|---|---|------------------------|------|-----------------------------|
| 1 | Разборка ступеней: на косоурах | м | 16,9 | ступени сборный железобетон |
| 2 | Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных | м2 | 1,3 | |
| 3 | Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением | 1 т констр укций | 0,45 | |
| 4 | Окраска по металлу за 2 раза | м2 | 43,4 | |

Детский сад №12

| | | | | |
|----|--|------------------------|-------|-----------------------------|
| 5 | Разборка лестничных: маршей на одном косоуре | м2 | 9 | ступени сборный железобетон |
| 6 | Разборка лестничных: площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных | м2 | 1,8 | |
| 7 | Монтаж лестниц прямолинейных с ограждением | 1 т констр укций | 0,425 | |
| 8 | Монтаж опорных конструкций козырька | т | 0,162 | |
| 9 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 8,2 | |
| 10 | Окраска по металлу за 2 раза | м2 | 41 | |

Детский сад №17

| | | | | |
|----|---|------------------------|-------|---|
| 11 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | м | 7,5 | С сохранением материала для последующего монтажа |
| 12 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1 т констр укций | 0,335 | без учета стоимости перил и ограждения 80 кг |
| 13 | Замена дверей входных металлических двупольные | шт/м2 | 2/6,5 | Входные металлические двупольные (уличные, утепленные, морозостойкие) двери с терморазрывом |
| 14 | Окраска по металлу за 2 раза | м2 | 23 | |