


СОГЛАСОВАНО

Начальник технического отдела -
энергетик АН ДОО «Алмазик»

 Цырендоржиев А.Ц.
 « 27 » 02 2020 год

УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. исп. директор по ОБ и С

 АН ДОО «Алмазик»
 В.Д. Шайкин
 « 27 » 02 2020 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 (ТО И ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ, ИСПЫТАНИЕ КРАНОВ ВНУТРЕННЕГО
 ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОВОДА, ИСПЫТАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОЖАРНЫХ
 ЛЕСТНИЦ, ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПОЖАРНО - ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ
 РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА) ДЕРЕВЯННЫХ
 КОНСТРУКЦИЙ И ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ АН ДОО «АЛМАЗИК»

1. Основание для оказания услуг.

1.1. Правила противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»);

1.2. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

1.3. ГОСТ Р 51057 - 97. Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний;

1.4. СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

1.5. СП 2.13130.2012. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

1.6. НПБ 251-98 «Нормы пожарной безопасности. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний»

1.7. ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний».

2. Заказчик: Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Алмазик».

3. Сроки оказания услуг: начало работ – с момента заключения договора,
срок окончания – 31.11.2020г.

4. Комплекс, объект выполнения услуг: Филиалы АН ДОО «Алмазик» в г. Мирный, г. Удачный, п. Айхал, с. Арылах, п. Алмазный, с. Тас – Юрях, с. Сюльдюкар, п. Чернышевский. п. Светлый.

5. Количественные показатели оказываемых услуг: отображены в разделе 6, 7, 8, 9, 10, 11 в Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 настоящего технического задания.

6. Требования и обязательные условия к техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей:

№	Населенный пункт	Необходимо перезарядить огнетушитель типа (шт)						Необходимо провести технический осмотр огнетушитель типа (шт)					
		ОП (4)	ОП (5)	ОП (8)	ОУ (3)	ОУ (5)	Итого:	ОП (4)	ОП (5)	ОП (8)	ОУ (3)	ОУ (5)	Итого:
1	г. Мирный	19	2		25		46	32	121	16	29	3	201
2	п. Алмазный	0	0	0	0	0	0	1	10		2		13
3	с. Арылах				4		4	1	15				16
4	с. Тас - Юрях	0	0	0	0	0	0	2	6			2	10
5	с. Сюльдюкар				3		3		6				6
6	п. Чернышевский						0	2	5			2	9
7	п. Светлый	0	0	0	0	0	0	20	2			2	24
8	г. Удачный	3	0	0	1	0	4	53	5		14		72
9.	п. Айхал	2		0	6	0	8	52	23		20		95
	Итого:	24	2		39		65	163	193	16	65	9	446

6.1. Организация, выполняющая услугу, должна иметь действующую лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным видом деятельности монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения.

6.2. Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей должны осуществляться в объеме, определенном СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», а также в соответствии с требованиями с НПБ -166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

6.3. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов, т. ч. Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утвержденного приказом МЧС России от 25.03.2009г № 179. с Графиком оказания услуг.

6.4. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять 12 месяцев с подписания акта сдачи – приемки оказания услуг сторонами.

6.5. Работы выполняются на территории Заказчика (технический осмотр) и Исполнителя (перезарядка). Сбор, возврат огнетушителей из помещений, а также транспортировка осуществляется силами Исполнителя.

6.6. Работы осуществляются в строгом соответствии с графиком оказываемых услуг составленным Заказчиком (Приложение № 4).

6.7. Исполнитель обязан делать в журналах учета эксплуатации огнетушителей отметки (результаты, должность, Ф.И.О. проводившего техническое обслуживание и ремонт, подпись, печать) о результатах проведенного технического обслуживания и ремонта первичных средств пожаротушения, в день, следующий окончанию проведенного технического обслуживания и ремонта.

6.8. Исполнитель обеспечивает соблюдение трудовой и производственной дисциплины своими работниками в течение всего срока оказания услуг.

6.9. Привлечение соисполнителей допускается только после получения письменного согласия со стороны Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение третьими лицами условий настоящего договора, а также ответственность за любые убытки (расходы, пени, штрафы, возмещения и выплаты), причиненные участием таких третьих лиц в исполнении настоящего договора.

6.10. Исполнитель должен выдавать консультации Заказчику по вопросам эксплуатации, хранения первичных средств пожаротушения на объектах Заказчика, нормативному укомплектованию объектов Заказчика первичными средствами пожаротушения.

6.11. Исполнитель обеспечивает Заказчика резервом первичных средств пожаротушения для своевременного замены при выходе из строя (огнетушителя), и при их перезарядке.

7. Требования и обязательные условия к испытанию кранов внутреннего противопожарного водоснабжения:

№	Населенный пункт	Кол- во стояков и ПК требующих испытания на водоотдачу (весна) (шт)	Кол- во стояков и ПК требующих испытания на водоотдачу (осень) (шт)	Кол-во стояков и ПК требующих испытания на водоотдачу (весна, осень)
1	г. Мирный	35/87	35/87	70/174
2	с. Арылах	3/9	3/9	6/18
3	п. Алмазный	2/2	2/2	4/4
4	с. Сюльдюкар	2/2	2/2	4/4
5	с. Тас - Юрях	2/2	2/2	4/4
6	п. Чернышевский	2/7	2/7	4/14
7	п. Светлый	4/12	4/12	8/24
8	г. Удачный	11/28	11/28	22/56
9	п. Айхал	7/16	7/16	14/32
	Итого:	68/165	68/165	136/330

7.1. Исполнитель принимает на себя обязательства оказывать услуги качественно, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов, в том числе Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

7.2. Исполнитель выполняет работы по эксплуатационным периодическим испытаниям работоспособности сетей противопожарного водопровода на водоотдачу, соответствие установленным требованиям пожарной безопасности (Далее – Работы) включающие в себя испытание кранов на водоотдачу, испытание пожарных рукавов на целостность.

7.3. Работы, указанные техническим заданием, проводятся с целью определения давления на «диктующем» пожарном кране с последующей проверкой этого давления и соответствующих ему значений расхода воды и высоты компактной части водяной струи на соответствие нормативным требованиям, установления исправности клапанов пожарных кранов и соответствия основных гидравлических параметров на испытуемых системах водопровода пожарного водоснабжения.

7.4. При выявлении неисправности пожарного крана, после устранения Заказчиком выявленного замечания, провести повторное испытание работоспособности пожарного крана сети внутреннего противопожарного водопровода в сроки определенные Исполнителем.

7.5. В период проведения весеннего испытания проводить перекачку пожарных рукавов.

8. Требования и обязательные условия к обучению руководителей и специалистов по программе – пожарно – технического минимума:

№	Населенный пункт	Количественный показатель (чел)
1	г. Мирный	25
2	п. Чернышевский	1
3	п. Светлый	0
4	г. Удачный	6
5	п. Айхал	13
	Итого:	45

8.1. Исполнитель должен обладать лицензией на оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Услуги должны оказываться в соответствии со специальными программами, разработанными и утвержденными в установленном порядке на основании типовых тематических планов и программ, утвержденными Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 года № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

8.3. В ходе обучения Исполнитель должен оказывать бесплатную техническую поддержку Слушателям по всем вопросам использования системы дистанционного обучения.

9. Требования и обязательные условия к огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли зданий, сценических декораций и текстильных материалов музыкальных залов детских садов:

№	Наименование объекта	Необходимо обработать (ед.изм – кв.м)	Характеристика используемого огнезащитного состава, желаемый результат обработки	Срок гарантийного действия о обработке.
Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания, конструкции здания и др.				
1	Группа «Ромашка» детского сада № 43 п. Айхал	650,00 (конструкции кровли здания)	Огнезащитное средство – биопирен МИГ – 09 (огнебиозащитный состав) Состав огнезащитного средства должен: - защищать древесину от возгорания, останавливать распространение пламени в действующем пожаре; - обеспечить I группу огнезащитной	10 лет

2	Детский сад № 19 с. Тас - Юрях	50,00 (деревянные конструкции стеллажа)	эффективности; - иметь в наличии санитарно – эпидемиологическое заключение; Перед обработкой Исполнитель проводит обязательное обеспыливание поверхности.	
3	Итого по п. 1-2	700,00		
Огнезащитная обработка текстильных материалов и сценических декораций в муз. зале				
	с. Тас - Юрях		Огнезащитное средство – Оберэг – ОБ - Гиацинт , для достижения «трудновоспламеняемости» по ГОСТ Р 50810-95. Путем мелкодисперсного распыления (погружение не допускается в исключительных случаях). Обеспечить после нанесения состава II группу огнезащитной стойкости. Обработанное огнезащитным составом полотно должно сохранить прежнюю структуру и внешний вид, не должно изменить расцветку, на нем должны отсутствовать разводы и пятна.	3 года
4	Детский сад № 19	50,00		
	г. Удачный			
5	Детский сад № 36	150,00		
6	Детский сад № 37	170,00		
7	Детский сад № 46	120,00		
8	Детский сад № 48	150,00		
	п. Айхал			
9	Группа Ромашка детского сада № 43	80,00		
10	Детский сад № 42	100,00		
11	Детский сад № 43	80,00		
12	Детский сад № 47	150,00		
13	Детский сад № 50	150,00		
14	Детский сад № 51	100,00		
	Итого по п. 4-14	1300,00		

9.1. Наличие у Исполнителя действующей лицензии «Лицензия на осуществление деятельности по монтажу. Техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

9.2. Огнезащитную обработку деревянных конструкций необходимо провести огнебиозащитным составом **МИГ – 09**.

9.3. Огнезащитную обработку текстильных материалов необходимо провести огнезащитным средством **Оберэг – ОБ - Гиацинт**.

9.4. Исполнитель должен документально подтвердить качество применяемых огнезащитных материалов (предоставить сертификаты соответствия);

9.5. Огнезащитная обработка деревянных конструкций должна обеспечивать I группу огнезащитной эффективности (двухкратное нанесение огнебиозащитного состава на обрабатываемые поверхности деревянных конструкций);

9.6. Приготовление рабочего раствора огнезащитного состава должно производиться в присутствии представителя Заказчика;

9.7. Исполнитель, самостоятельно заключает договор с экспертной организацией, имеющей компетенцию органа по сертификации систем и элементов противопожарной защиты или аккредитованной в установленном порядке испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ), для оценки соответствия огнезащитной обработки деревянных конструкций требованиям ГОСТ Р 53292- 2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний» и с обязательным выездом аттестованного эксперта на объекты Заказчика для осмотра обработанных конструкций и отбора образцов»;

9.8. Исполнитель, должен документально подтвердить возможность привлечения экспертной организации (предоставить договор или соглашение о сотрудничестве, либо письмо от экспертной организации, подтверждающее возможность направление эксперта на объекты Заказчика, отбор образцов и проведение экспертизы);

9.9. Срок получения Исполнителем экспертной организации о качестве огнезащитной обработки входит в срок оказания услуг по огнезащитной обработке;

9.10. Отбор образцов с обработанных деревянных конструкций должен быть произведён согласно требований ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Общие требования. Методы

испытаний» в присутствии представителя Заказчика, специалиста экспертной организации и представителя Исполнителя с обязательным составлением акта отбора образцов;

9.11. Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. На момент подписания Актов сдачи – приемки по договору Заказчику должны быть предъявлены сертификаты на используемый материал, удостоверяющие его качество.

9.12. В течение всего гарантийного срока, Исполнитель в соответствии с пунктом 21 Правил Противопожарного Режим в Российской Федерации должен осуществлять проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год, с составлением соответствующего протокола (акта).

9.13. Исполнитель обеспечивает при выполнении работ по огнезащитной обработке соблюдение работниками правил охраны труда, требований техники безопасности при работе на высоте, пожарной безопасности и защиты окружающей среды.

9.15. Работы осуществляются в строгом соответствии с графиком оказываемых услуг составленным Заказчиком (Приложение № 4).

10. Требования и обязательные условия к испытанию наружных пожарных лестниц

№	Наименование объекта	Кол – во этажей здания	Стационарная пожарная лестница (вертикальная)		Наружная эвакуационная лестница 3 – ого типа (маршевая, винтовая)		Итого общее кол – во лестниц (шт)	Высота вертикальной и винтовой лестницы (м)
			Кол – во лестниц (шт)	Высота (м)	Кол – во лестниц (шт)	Высота (м)		
	г. Мирный		0	0				
1	Детский сад № 13	3	0	0	1	9	1	9
2	Офис АН ДОО «Алмазик»	2	0	0	1	5	1	5
3	Детский сад № 16 п. Арылах	3	0	0	2	18	2	18
4	Детский сад № 19 с. Тас - Юрях	1	1	4	0	0	1	4
5	Детский сад № 43 п. Айхал	3	1	4	0	0	1	4
	Итого:		2	8	4	32	6	40

10.1. Произвести испытание согласно пункта 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ГОСТ Р 53254 – 2009 «Национальный стандарт РФ Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

10.2. Испытания проводить работниками, обученным в установленном порядке безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

10.3. Испытание проводить с использованием установок по испытанию на прочность наружных пожарных лестниц, аттестованного испытательного оборудования и измерительного инструмента с результатами его проверок.

10.4. Испытание проводить в дневное время в условиях визуальной видимости испытателями друг друга с соблюдением соответствующих выполняемым работам правил техники безопасности. Место проведения испытаний должно быть огорожено и обозначено предупреждающими знаками.

10.5 По окончании работ предоставить отчетную документацию согласно пункта 7 ГОСТ Р 53254- 2009.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЕРЕЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ САДОВ ФИЛИАЛОВ АН ДОО «АЛМАЗИК» на 2020 год.

№ п/п	Наименование объекта	Перезарядка огнетушителей типа				Общее кол-во на перезарядку	Технический осмотр огнетушителей типа			Общее кол-во на ТО	Общее кол- во к перезарядк е и ТО
		ОП (4)	ОП (5)	ОУ (3)	ОП (8)		ОП (4)	ОП (5,8)	ОУ (3)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Мирный										
1	Детский сад № 1					0		14	5	19	19
2	Детский сад № 2	4		4		8		8	1	9	17
3	Детский сад № 3			3		3	1	9	1	11	14
4	Детский сад № 4					0		22	4	26	26
5	Детский сад № 5					0		15 ОП (8)	4	19	19
6	Детский сад № 6					0	9	0	2	11	11
7	Детский сад № 8					0	11	2 (ОП 8)-1		14	14
8	Детский сад № 11	2		3		5	0	6	2	8	13
9	Детский сад № 12		1			1		7	4	11	12
10	Детский сад № 13	1				1	3	9	3 + 3 ОУ(5)	18	19
11	Детский сад № 14			4		4	4	16	0	20	24
12	Детский сад № 52	7		4		11	0	5	0	5	16
13	Детский сад № 54	4		2		6	0	8	1	9	15
14	Детский сад № 55			2		2		12	2	14	16
15	Офис АН ДОО «Алмазик»	1	1	3		5	4	3	0	7	12
	п. Алмазный										
16	Детский сад № 17		0			0	1	10	2	13	13
	с. Арылах										
17	Детский сад № 16			4		4	1	15		16	20
	с. Тас – Юрах										
18	Детский сад № 19					0	2	6	(ОУ 5) -2	10	10
	с. Сюльдюкар										
19	Детский сад № 20			3		3		6		6	9
	п. Светлый										
20	Детский сад № 29					0	20	2	ОУ5-2	24	24
	п. Чернышевский										
21	Детский сад № 22					0	2	5	ОУ5 -2	9	9
	п. Айхал										
22	Детский сад № 41					0	5	7	5	17	17
23	Детский сад № 42					0	7	4	3	14	14
24	Детский сад № 43		0			0		9	6	15	15
25	Детский сад № 47	2		2		4	12	3	2	17	21
26	Детский сад № 50			2		2	14		2	16	18
27	Детский сад № 51			2		2	14		2	16	18
	г. Удачный										
28	Детский сад № 36					0	12	4	4	20	20
29	Детский сад № 37	0				0	15		4	19	19
30	Детский сад № 46	3		1		4	14	1	3	18	22
31	Детский сад № 48			0		0	12		3	15	15
	Итого:	24	2	39	0	65	163	209	74	446	511

**ИСПЫТАНИЕ НА ВОДООТДАЧУ КРАНОВ ВНУТРЕННЕГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОВОДА ДЕТСКИХ САДОВ АН ДОО
«АЛМАЗИК» на 2020 год.**

№ п/п	Наименование объекта	Наличие пожарного стояка и пожарного крана (шт)	Испытание стояка и пожарного крана (весна, осень)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	г. Мирный		
1	Детский сад № 1	3/9	6/18
2	Детский сад № 2	3/6	6/12
3	Детский сад № 3	2/5	4/10
4	Детский сад № 4	4/11	8/22
5	Детский сад № 5	4/8	8/16
6	Детский сад № 8	6/9	12/18
7	Детский сад № 13	3/9	6/18
8	Детский сад № 14	3/9	6/18
9	Детский сад № 52	3/9	6/18
10	Детский сад № 54	2/6	4/12
11	Детский сад № 55	2/6	4/12
	п. Алмазный		
12	Детский сад № 17	2/2	4/4
	с. Арылах		
13	Детский сад № 16	3/9	6/18
	с. Тас - Юрах		
14	Детский сад № 19	2/2	4/4
	с. Сюльдюкар		
15	Детский сад № 20	2/2	4/4
	п. Чернышевский		
16	Детский сад № 22	2/7	4/14
	п. Светлый		
17	Детский сад № 29	4/12	8/24
	п. Айхал		
18	Детский сад № 47	3/7	6/14
19	Детский сад № 50	2/4	4/8
20	Детский сад № 51	2/5	4/10
	г. Удачный		
21	Детский сад № 36	3/7	6/14
22	Детский сад № 37	3/7	6/14
23	Детский сад № 46	3/7	6/14
24	Детский сад № 48	2/7	4/14
	Итого:	68	136/330

**ОБУЧЕНИЕ ПОЖАРНО – ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И
СПЕЦИАЛИСТОВ АН ДОО «АЛМАЗИК» на 2020 ГОД.**

№ п/п	Наименование объекта	Ф.И.О.	Должность
1	АУП, АН ДОО «Алмазик»	Балахонский Евгений Евгеньевич	Исполнительный директор
2		Цырендоржиев Алексей Цыдендамбаевич	Начальник технического отдела
3		Телегин Олег Геннадьевич	Ведущий инженер
4		Погодаев Игорь Александрович	инженер по ОТ, ТБ, ГО и ЧС
5	Детский сад № 2 «Сардаана»	Краснобай Татьяна Ивановна	Заведующий детским садом
6		Анфимиади Нина Михайловна	Воспитатель
7	Детский сад № 3 «Золотой ключик»	Изибаирова Наталья Алексеевна	Заведующий детским садом
8		Николаева Екатерина Ивановна	Старший воспитатель
9	Детский сад № 4 «Лукоморье»	Дармаева Арюхан Баировна	Воспитатель
10	Детский сад № 6 «Березка»	Моргунова Ирина Николаевна	Инструктор по ФК
11		Афанасьева Наталья Анатольевна	Воспитатель
12	Детский сад № 8 «Чоппууска»	Екель Елена Станиславовна	Заведующий детским садом
13	Детский сад № 11 «Теремок»	Чеботарева Ольга Анатольевна	Заведующий детским садом
14	Детский сад № 12 «Солнышко»	Аронова Ирина Александровна	Воспитатель
15	Детский сад № 13 «Карлсон»	Шупилко Людмила Анатольевна	Старший воспитатель
16		Степанова Татьяна Дугаржаповна	Воспитатель
17	Детский сад № 14 «Медвежонок»	Константинова Вера Владимировна	Заведующий детским садом
18		Бобкова Людмила Владимировна	Музыкальный руководитель
19	Детский сад № 54 «Белоснежка»	Долгих Марина Анатольевна	Заведующий детским садом
20		Ермоленко Елена Федоровна	Старший воспитатель
21	Детский сад № 55 «Сулусчаан»	Тебенькова Светлана Дмитриевна	Заведующий детским садом
22	Детский сад № 17 «Колокольчик»	Позднякова Ольга Владимировна	Заведующий детским садом
23		Дроботущенко Надежда Лукьяновна	Воспитатель
24	Детский сад № 19 «Туллукчаан»	Алексеева Снежана Никоноровна	Заведующий детским садом
25		Саввинова Анна Николаевна	Воспитатель
26	Удачнинское отделение	Бирюкова Инесса Анатольевна	Начальник Удачнинского отделения
27	Детский сад № 36 «Алмазик»	Коротких Ксения Сергеевна	Инструктор по ФК
28	Детский сад № 37 «Звездочка»	Польшина Елена Михайловна	Старший воспитатель
29	Детский сад № 46 «Сказка»	Шишлова Виктория Владимировна	Заведующий детским садом
30		Иванова Елена Александровна	Воспитатель
31	Детский сад № 48 «Айболит»	Липа Наталья Александровна	Заведующий детским садом
32	Айхальское отделение	Зубарева Марина Вячеславовна	Начальник Айхальского отделения
33	Детский сад № 42 «Теремок»	Донбаева Наталья Владимировна	Заведующий детским садом
34		Широченко Наталья Ильинична	Воспитатель
35		Проценко Елена Викторовна	Воспитатель

36	Детский сад № 43 «Чебурашка»	Юленкова Наталья Петровна	Старший воспитатель
37		Осипова Марина Федоровна	Воспитатель
38	Детский сад № 47 «Лесная сказка»	Анисимова Ольга Ярославовна	Заведующий детским садом
39		Прозорова Екатерина Борисовна	Воспитатель
40	Детский сад № 50 «Нордик»	Бузина Антонина Фоминична	Заведующий детским садом
41		Веслополова Юлия Валериевна	Воспитатель
42	Детский сад № 51 «Улыбка»	Костына Наталья Геннадьевна	Воспитатель
43		Кривошеева Юнна Игоревна	Воспитатель
44		Надолько Светлана Анатольевна	Воспитатель
45	Детский сад № 22 «Василек»	Исаева Оксана Викторовна	Старший воспитатель
Итого:		Руководителей	20
		Воспитателей	25
Общее количество:			45

Приложение № 4

**ГРАФИК
ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ УСЛУГ**

№ п/п	Наименование мероприятий	Населенный пункт / размещения детских садов/	Месяц выполнения услуг	Примечание
1	2	3	4	5
1	Испытание на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения <i>/весна/</i>	г. Мирный п. Алмазный с. Арылах с. Тас – Юрях п. Светлый	Апрель, май	
		с. Сюльдюкар	до 15.04.20г	
		г. Удачный п. Айхал п. Чернышевский	Май, июнь	
2	Испытание на водоотдачу кранов внутреннего противопожарного водоснабжения <i>/осень/</i>	г. Мирный п. Алмазный с. Арылах с. Тас – Юрях п. Светлый	сентябрь	
		с. Сюльдюкар	сентябрь (только по реке)	
		г. Удачный п. Айхал п. Чернышевский	сентябрь - октябрь	
3	Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей	г. Мирный п. Алмазный с. Арылах с. Тас – Юрях	апрель, май июнь	
		с. Сюльдюкар п. Светлый	апрель (до 15 числа)	
		г. Удачный п. Айхал п. Чернышевский	Май, июнь	
4	Обучение ПТМ руководителей и	дистанционное	апрель - май	

	специалистов			
5	Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений	с. Тас - Юрях п. Айхал	Июнь - август	
6	Огнезащитная обработка сценической декорации сценических материалов музыкального зала	с. Тас – Юрях п. Айхал г. Удачный	октябрь - ноябрь	
7	Испытание наружных пожарных лестниц	г. Мирный с. Арылах п. Айхал с. Тас - Юрях	Июнь - июль	

Инженер по ПБ _____

Завгородняя И.В.