


УТВЕРЖДАЮ

1-й зам исполнительного директора по ОВиС

 АН ДОО «Алмазик»
А.И. Цырендоржиев
« _____ » _____ 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

по вывозу и утилизации сточных вод, образующихся при эксплуатации детских садов №16 "Туллукчаан"; №17 "Колокольчик"; №19 "Кэнчээри" АН ДОО «Алмазик», расположенных в п.Алмазный, с.Арылах, с. Тас-Юрях Республики Саха (Якутия)

Услуга по вывозу и утилизации сточных вод, образующихся при эксплуатации детских садов №16 «Туллукчаан»; №17 «Колокольчик»; №19 «Кэнчээри» АН ДОО «Алмазик», расположенных в п. Арылах; п. Алмазный; п. Тас-Юрях Республики Саха (Якутия) осуществляется при выполнении следующих условий:

1. Период оказания услуг с момента заключения договора по 30.12.2021 г.
2. Ожидаемый годовой объем оказания услуг (вывоза и утилизации стоков) 2 390 м³, в том числе детский сад № 16 «Туллукчаан» с. Арылах – 1 100 м³; детский сад № 17 «Колокольчик» пос. Алмазный – 990 м³; детский сад № 19 «Кэнчээри» с. Тас-Юрях - 300 м³.
3. Периодичность оказания услуги – детские сады № 16 «Туллукчаан» (с. Арылах) и № 17 «Колокольчик» (п. Алмазный) – ежедневно в рабочие дни в период действия Договора; детский сад № 19 «Кэнчээри» (с. Тас-Юрях) – два-четыре раза в месяц в рабочие дни в период действия Договора. При необходимости, по соглашению сторон, график оказания услуг может быть скорректирован, при этом стоимость (цена) услуг остается неизменной.
4. Услуги по вывозу сточных вод (ЖБО) осуществляются с привлечением специализированного автотранспорта, принадлежащего Исполнителю в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.
5. Исполнитель, в период исполнения Договора, должен обеспечивать высокое качество работ, с привлечением компетентного персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использование механизмов и инструментов, отвечающих требованиям выполнения указанных видов работ, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.
6. Забор сточных вод (ЖБО) производится из специализированного септика – накопителя при помощи специального шланга.
7. Транспортировка сточных вод производится до ближайшей станции биологической очистки (КОС г. Мирный).
8. Ответственность за безопасную организацию работ по очистке и обеззараживанию стоков, с соблюдением требований безопасности работников, возлагается на Исполнителя. Исполнитель собственными силами, за свой счет, либо с привлечением третьих лиц выполняет условия Договора по оказанию услуги.
9. Место временной установки септика-накопителя определяет Заказчик.
10. Ответственность за герметизацию, внешний вид и санитарное состояние специализированного автотранспорта во время транспортировки ЖБО возлагается на Исполнителя.

11. Исполнитель обязан безвозмездно устранить в согласованные сроки, по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации или повреждений по вине Исполнителя, восстановительные работы осуществляются силами и за счет средств Исполнителя.
12. Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами в случае повреждении имущества, нанесения материального ущерба Заказчику и третьим лицам, ДТП, причинении вреда здоровью сотрудникам Заказчика и третьими лицами, соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды.
13. Предпочтительно: Подрядчик принимает на себя права на принимаемые сточные воды.
14. Оплата услуг – по факту выполненных работ в объеме фактически оказанных услуг, в течении 30-ти дней с момента предоставления первичной бухгалтерской документации Подрядчиком в адрес Заказчика.

Инженер ТО



Л.С. Павлова