

И. о. 1-ого зам.исп. директора
по общим вопросам и снабжению

 С. С. Орлов
«5» _____ 2018г.

Техническое задание.

На выполнение работ на строительство и капитального ремонта прогулочных веранд в детском саду №3 «Золотой ключик», №13 «Карлсон», №1 «Олененок», №51 «Улыбка» филиалов АН ДОО «Алмазик» в г. Мирный, п. Айхал РС(Я), согласно технического задания и проекта.

Выполнение работ на строительство и капитального ремонта прогулочных веранд в детских садах г. Мирный: детский сад №3 «Золотой ключик» переулок Молодежный 4, №13 «Карлсон» ул. Тихонова д. 9, №1 «Олененок» ул. Тихонова 8 «А».

В п. Айхал: детский сад №51 «Улыбка» ул. Кадзова, д. 5.

Период проведения работ с 01.07.2018 по 31.08.2018.

Документирование выполненных работ. При выполнении ремонтных работ скрытого характера необходимо оформление актов скрытых работ, с предоставлением фотоотчета, по установленной форме с ответственным представителем от Заказчика. Весь демонтируемый материал пригодный для вторичного использования сдаётся на склад заказчика. (Пригодность материала для вторичного использования сортируется и определяется в присутствии заказчика).

1. По окончании электромонтажных работ Подрядчик за свой счет без последующего предъявления затрат Заказчику проводит необходимые испытания.

2. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику пакет необходимой технической документации: исполнительную документацию (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов), приемо-сдаточную документацию, сертификаты соответствия используемых строительных материалов, а именно линолеум, обои с образцами размером 100*100 мм. в т.ч. предоставляет «Акт технической готовности электромонтажных работ», «Технический отчет (протокол испытаний) по проведенным испытаниям и электрическим измерениям в электроустановке до 1000 В».

3. Все работы должны выполняться Подрядчиком в строгом соответствии со следующими нормативными документами:

- Правила устройства электроустановок;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденными постановлением Госстроя России от 23 июля 2001 г. № 80,
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденными постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002 г. № 123,
- Правила противопожарного режима в РФ;
- ГОСТ Р 54954 «Экологические требования к объектам недвижимости. Оценка соответствия».
- Федеральный закон № 384 – ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. От 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Требования к безопасности (безопасной эксплуатации машин и оборудования, безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, пожарной механической, электрической, биологической, экологической безопасности и другое), санитарные (фитосанитарные) требования: в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

4. Работы персонала подрядной организации в электроустановках ЗАКАЗЧИКА оформляются в соответствии с действующими Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Допуск электротехнического персонала ПОДРЯДЧИКА на объекте ЗАКАЗЧИКА оформляется на правах командировочного персонала.

– Характеристика материалов, применяемых в ходе выполнения работ: наименование видов и объемов товаров (материалов), работ, услуг, требования к ним, *в т.ч. требования к качеству, техническим характеристикам, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика которые должны применяться в ходе выполнения работ, Участником размещения могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг). В ходе выполнения работ должны использовать материалы, соответствующие установленным законодательством ГОСТам к конкретному товару (ГОСТ 13579-78, 24045-94, 9573-96, 22245-90 и т.д.) На материалы, используемые при выполнении работ, должны иметься соответствующие сертификаты, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов Подрядчик должен представлять Заказчику по его требованию к началу производства работ. Участником размещения могут быть представлены эквиваленты заявленных заказчиком товаров (работ, услуг).

Более подробные виды работ и используемых материалов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

**Количество, функциональные и технические требования
к работам и применяемым материалам
на строительство и капитального ремонта прогулочных веранд в детских садах
филиалов АН ДОО «Алмазик» в г. Мирный, п. Айхал РС(Я)**

№	Наименование объекта, адрес	ед.изм	кол-во	примечание
1	Демонтаж прогулочных веранд с вывозом демонтируемого материала.	шт	12,0	Демонтаж прогулочных веранд в д/с: №3 «Золотой ключик» переулок Молодежный 4, 6 шт.; №13 «Карлсон» ул. Тихонова д. 9, 4 шт.; №1 «Олененок» ул. Тихонова 8 «А», 2 шт.;
2	Строительство прогулочных веранд	шт	15,0	В детских садах г. Мирного: №3 «Золотой ключик» переулок Молодежный 4, 6 шт.; №13 «Карлсон» ул. Тихонова д. 9, 4 шт.; №1 «Олененок» ул. Тихонова 8 «А», 2 шт. В детских садах п. Айхал: детский сад №51 «Улыбка» ул. Кадзова, д. 5. 3 шт.
3	Устройство покрытий полов дощатых на лагах с устройством гидроизоляции под лаги (рубероид)	М2	310,0	Площадки перед верандами по 15 м2 для каждой веранды. Дорожки до веранд по 6 м2.
4	Устройство подстилающих слоев	М3	12,0	Песок. Отсыпка на подходе к верандам и по периметру веранд.

Составил: Инженер НЗиС

Зверьков А. А.